

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Fornecimento e montagem de rede de vedação do tipo "bekaert" ou equivalente, para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, incluindo a limpeza diária da zona de trabalhos; sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de polícia ao acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro, limpeza e restabelecimento do local, no final da obra.	vg	1
	2	TRATAMENTO		
2	2.1	Tratamento curativo e preventivo através da realização de Barreira Química no interior da alvenaria da fachada sul (adjacente ao coro baixo), incluindo injeções de 20cm em 20cm, incluindo todos os trabalhos: Picagem de rebocos na zona de execução das injeções Execução de injeção preventiva e curativa da alvenaria das paredes Refazer rebocos e pintura na zona de intervenção	vg	1
3	2.2	Tratamento curativo e preventivo pelo interior do Coro Alto, através de injeção da alvenaria pelo interior, ao nível do roda-tecto, injeção de madeiras com Biocida, incluindo todos os trabalhos de retirada e reposição de roda-tecto, bem como a substituição se necessário dos elementos de madeira do tecto desmontado (peças decorativas). Não inclui peças estruturais. Levantamento do roda-tecto Injeção das alvenarias ao nível do roda-tecto Injeção de madeiras nas entregas à parede Recolocação de roda-tecto	vg	1
4	2.3	Aplicação de isco termiticida no limite da fachada adjacente ao Coro Alto, incluindo duas visitas de inspeção	vg	1