

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
4	1.4	Fornecimento, montagem e desmontagem de barreiras de proteção na área do campo de futebol	m	90
	2	Trabalhos a realizar		
	2.1	Campo de Jogos		
5	2.1.1	Remoção da relva sintética existente, por meios manuais e mecânicos, incluindo transporte a centro de recolha de resíduos,	m2	450
6	2.1.2	Demolição de pavimento em betão danificado localizado em vários pontos do campo, por meios mecânicos ,incluindo transporte de entulhos a centro de recolha de resíduos	m2	225
7	2.1.3	Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 e aço A400, nas partes demolidas , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários	m3	22,5
8	2.1.4	Fornecimento e aplicação de relva sintética desportiva 20mm incluindo marcação de campo e carga com areia de sílica	m2	450
9	2.1.5	Reparação de muro envolvente ao campo incluindo pintura	m2	126
	2.2	Parque Infantil		
10	2.2.1	Remoção de pavimento existente incluindo, transporte a vazadouro	m2	71
11	2.2.2	Preparação de base para receber novo pavimento, incluindo camada de regularização com 0,05 m de espessura	m2	71
12	2.2.3	Fornecimento e aplicação de pavimento sintético em placa SBR com espessura de 40mm incluindo remates necessários	m2	71
13	2.2.4	Remodelação de parque infantil ,substituição de madeira danificadas incluindo reparações e pintura de toda a estrutura	vg	1
	2.3	Anexo		
14	2.3.1	Fechar parede em alvenaria de tijolo, incluindo rebocos e pintura	vg	1
15	2.3.2	Fornecimento e aplicação de porta de ferro	UN	1
	2.4	Cozinha		
16	2.4.1	Fornecimento e aplicação de bancada de inox 200x60x90 cm, com 2 pias ,1 prateleira e portas ,incluindo torneira misturadora incluindo remates necessários.	UN	1
17	2.4.2	Fornecimento e aplicação de bancada de inox ,com 166x63x90 com 1 prateleira e espaço para máquina de lavar	UN	1
18	2.4.3	Fornecimento e aplicação de bancada de inox com 60x60x50 cm com 1 prateleira	UN	1
	2.5	Casa de Banho Alunos		
19	2.5.1	Fornecimento e aplicação de fraldário horizontal no wc de deficientes incluindo trabalhos necessários	UN	1
20	2.5.2	Fornecimento e aplicação de tampo de granito cz antas para 2 lavatórios e rodape	UN	2
	2.5.3	Fornecimento e aplicação de equipamentos sanitários incluindo ligações e acessórios :		
21	2.5.3.1	Sanita completa	UN	4
22	2.5.3.2	Lavatório	UN	4
23	2.5.3.3	Válvula lavatório clic	UN	4
24	2.5.3.4	Monocomando lavatório	UN	4
25	2.5.3.5	Urino polo	UN	2
26	2.5.3.6	Espelho 1,50x0,60	UN	2



Município de Castelo Branco

Procedimento Cprevia E 89/2020

27	2.5.3.7	Sifao garrafa cromado	UN	6
	2.6	Pintura exterior		
28	2.6.1	Reabilitação das platibandas em betão ligeiramente armado (malhasol), incluindo cofragem, reboco e pintura e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	18
29	2.6.2	Fornecimento e aplicação de pintura exterior no edifício, incluindo lavagem de paredes com maquina de pressão, reparação defissuras existentes , aplicação de 1 demão de primário e duas de tinta plástica igual a cor existente,	m2	360