

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	NOTAS:		
	1.1	Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.		
	1.2	Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.		
	1.3	Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.		
	1.4	Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a execução dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e materiais complementares que sejam necessários e/ou indispensáveis para a sua correcta realização, quer por questões técnicas, quer por questões de segurança e/ou de salvaguarda da saúde dos executantes.		
	1.5	Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a preparação de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o cumprimento das condições de segurança em obra.		
	1.6	As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se associadas aos termos "do tipo" e "ou equivalente".		
	1.7	Todos os materiais aplicados em obra serão previamente apresentados com as devidas fichas técnicas ao Dono de Obra/Fiscalização para serem aprovados.		
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E FINAIS		
1	2.1	Execução de montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo placa de identificação e intervenientes de obra em alumínio, com 1,50 x 1,50m, incluindo lettering e todos os materiais e trabalhos necessários à sua fixação através de prumos, instalações para a Fiscalização/Dono de Obra, ligação às infra-estruturas existentes, painéis de vedação amovíveis de protecção da obra do tipo "Bekaert", formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, base pré fabricada de betão, com uma altura mínima de 2,00m, com implementação de portas e portões de acesso em quantidade necessária, colocação de malha de ensombramento verde, sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos legislação em vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. Implementação e atualização de Plano de segurança, saúde e higiene em obra e de Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), de acordo com a legislação aplicável em vigor tudo de acordo com as especificações do Caderno de Encargos.	vg	1
2	2.2	Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime em paredes exteriores da fachada de revestimento de madeira, incluindo , pranchas anti-derrapantes, barras horizontais e diagonais, guarda corpos, protetores laterais contra quedas em altura, protetores de cabeça, rodapés, escadas de acesso, reforços de estabilização e redes plásticas de protecção nas zonas de trabalho, a fim de dar apoio aos trabalhos de reparação da fachada revestida a madeira e todos os trabalhos e materiais complementares.	vg	1
3	2.3	Execução da limpeza regular e final de toda a obra, incluindo todas as áreas ocupadas no decurso da obra, o transporte dos produtos resultantes a vazadouro e eventual indemnização por depósito. (Tratamento de entulhos conforme decreto lei 46/2008 de 12 de Março e suas portarias), de modo a garantir a utilização de espaços em perfeitas condições.	vg	1
	3	REVESTIMENTO DE FACHADA EM MADEIRA		
4	3.1	Execução de trabalhos de manutenção de fachada de tiras de madeira maciça de pinho (casquinha), de 125x22 mm de espessura, compostos por lavagem e desinfecção, lixagem, reparação de pequenas imperfeições com argamassa adequada, fornecimento e aplicação de duas de mão de velatura protetora do tipo "Bondex ADN", ou equivalente de acabamento e cor idêntica à aplicada no local, incluindo substituição de tiras de madeira danificadas, por idênticas às aplicadas no local, colocação de acessórios de fixação em falta, e todos os trabalhos e materiais complementares.	m2	301



Município de Castelo Branco

Procedimento AJ E 98/2020

5	3.2	Execução de trabalhos de manutenção de fachada de conjunto de lâminas batentes de eixo horizontal de madeira maciça Pinho (casquinha) com as dimensões 260x50 cm, compostos por lavagem e desinfecção, lixagem, reparação de pequena imperfeições com argamassa adequada, fornecimento e aplicação de duas de mão de velatura protetora do tipo \"Bondex ADN\", ou equivalente de acabamento e cor idêntica à aplicada no local, incluindo substituição de lâminas batentes de madeira danificadas, por idênticas às aplicadas no local, colocação de acessórios de fixação em falta, e todos os trabalhos e materiais complementares.	m2	190
6	3.1.3	Execução de trabalhos de manutenção de fachada de lâminas pivotante de eixo vertical de madeira maciça de Pinho (casquinha), dimensões 375x130 cm e 375x160 cm, com as dimensões 260x50 cm, compostos por lavagem e desinfecção, lixagem, reparação de pequena imperfeições com argamassa adequada, fornecimento e aplicação de duas de mão de velatura protetora do tipo \"Bondex ADN\", ou equivalente de acabamento e cor idêntica à aplicada no local, incluindo substituição de lâminas pivotantes de madeira danificadas, por idênticas às aplicadas no local, colocação de acessórios de fixação em falta, e todos os trabalhos e materiais complementares.	m2	48
4	ELEMENTOS METÁLICOS			
7	4.5.1	Fornecimento e aplicação de pintura em tubo de aço galvanizado com tinta de esmalte do tipo e cor a aprovar pela fiscalização, de elevada resistência às intempéries e raios UV, incluindo lavagem, lixagem, base se necessário e todos trabalhos e materiais complementares.	vg	1