

Renovação RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista – Aveiro

Resumo das câmaras de visita

Referência	Número total de câmaras de visita	Série Normal												Dispositivo de acesso							Dispositivo de fecho			
		Cobertura plana			Cobert. TCA e DN1,00			Cobert. TCA e DN1,25			Com plat. intermédia			Escadas			Degraus			Amovível	DN600	DN600 est.	DN800	DN800 est.
		Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	H≤2,5 m	2,5<H≤5,5 m	H>5,5 m	H≤2,5 m	2,5<H≤5,5 m	H>5,5 m					
-	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un
Bacia 01	10				8	1		1												10	10			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacia 02	4				4															4	4			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacia 03	8				8															8	8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22				20	1		1												22	22			

Renovação RDA e RDAR do Bairro da Bela Vista – Aveiro

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	m	m	m	-	-	m	m	m	-	-	-	-
BLV.01.004	Bacia 01	Cabeceira	Não	-40702,48	108478,60	37,56	35,96	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.003	Bacia 01	Reunião	Não	-40708,68	108521,15	36,80	35,20	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.009	Bacia 01	Cabeceira	Não	-40700,76	108428,02	37,59	35,99	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.008	Bacia 01	Visita	Não	-40733,15	108471,23	38,23	35,72	2,51	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.007	Bacia 01	Visita	Não	-40723,08	108480,21	37,84	35,65	2,19	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.006	Bacia 01	Visita	Não	-40738,52	108504,76	37,65	35,51	2,14	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.005	Bacia 01	Reunião	Não	-40739,95	108510,59	37,61	35,48	2,13	TCA	Não	1,00	35,77	0,29	Suave	Normal	Amovível	DN600
BLV.01.010	Bacia 01	Cabeceira	Não	-40764,33	108501,55	37,50	35,90	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.002	Bacia 01	Visita	Não	-40677,64	108528,89	35,65	34,22	1,43	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.01.001	Bacia 01	Ligação	Não	-40674,01	108530,58	35,58	34,20	1,38	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLV.02.003	Bacia 02	Cabeceira	Não	-40641,33	108419,01	37,80	36,20	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.02.002	Bacia 02	Visita	Não	-40628,23	108448,75	37,24	35,64	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.02.001	Bacia 02	Visita	Não	-40635,78	108454,51	37,12	35,52	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
54362	Bacia 02	Ligação	Não	-40636,61	108463,47	36,50	35,35	1,15	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLV.03.005	Bacia 03	Cabeceira	Não	-40569,94	108401,99	37,07	35,90	1,17	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.03.004	Bacia 03	Visita	Não	-40560,41	108436,70	37,10	35,79	1,31	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.03.003	Bacia 03	Visita	Não	-40564,90	108495,53	36,98	35,62	1,36	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.03.002	Bacia 03	Visita	Não	-40570,03	108520,00	37,34	35,54	1,80	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.03.001	Bacia 03	Visita	Não	-40584,56	108572,01	37,14	35,38	1,76	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
54244	Bacia 03	Ligação	Não	-40590,54	108571,62	36,81	35,36	1,45	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.03.007	Bacia 03	Cabeceira	Não	-40592,56	108597,57	36,90	35,44	1,46	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
BLV.03.006	Bacia 03	Visita	Não	-40586,63	108577,42	37,10	35,38	1,72	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600