



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Salas de Formação		
	1.1	Demolições incluindo transporte de resíduos a local a indicar		
1	1.1.1	Picagem de todo o pavimento no interior das salas de formação e remoção do material de revestimento	m2	67,5
2	1.1.2	Remoção do balcão existente e de todas as infraestruturas aí instaladas.	UN	1
3	1.1.3	Remoção dos balcões dos escritórios	UN	3
4	1.1.4	Remoção dos estores dos escritórios	UN	3
5	1.1.5	Remoção do estore/portão de acesso ao arrumo	UN	1
6	1.1.6	Remoção de revestimento em madeira na parede curva	m2	27,5
	1.2	Pavimento		
7	1.2.1	Fornecimento e aplicação de enchimento de argamassa de regularização c/ 10cm de espessura e todos os trabalhos e materiais enérgicos a um perfeito acabamento	m2	67,5
8	1.2.2	Fornecimento e aplicação de Pavimento flexível auto-alisante bicomponente à base de resinas de poliuretano isento de solventes (100% sólidos) de alto tráfego do tipo "Castan, série Color Life Comfort, mate e semi-liso, afinado à cor [RAL 6033 - Turquesa]", ou equivalente, incluindo primário à base de resinas de poliuretano, com elevado poder de impregnação e colagem do tipo "Castan, CastanFloor PU Consolidante", ou equivalente, pintura à base de resinas de poliuretano alifático resistente aos raios UV do tipo "CastanFloor PU PRO UV, afinado à cor [RAL 6033 - Turquesa]", ou equivalente, limpeza da base, sobreposições, remates, cortes, perfis para junta de dilatação (onde necessário, conforme plantas e mapa de acabamentos) e todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto e especificações técnicas do fabricante.	m2	67,5
	1.3	Paredes		
9	1.3.1	Restauro das ombreiras e padieiras decorrentes da demolição dos balcões dos gabinetes incluindo reboco, estuque e todos os trabalhos inerentes	m2	8
10	1.3.2	Restauro da parede onde se encontrava o revestimento em madeira incluindo reboco, estuque e todos os trabalhos inerentes	m2	27,5
11	1.3.3	Fornecimento e assentamento de parede simples de blocos de betão (50x20x15cm), assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo remates, e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares.	m2	7
12	1.3.4	Fornecimento e execução de reboco estanhado em paredes, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate (quando necessário, conforme mapa de acabamentos), todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e peças desenhadas.	m2	14
13	1.3.5	Fornecimento e aplicação de paredes de dupla face em gesso cartonado simples, incluindo preenchimento do interior com lâ de rocha de 40Kg/m3, estrutura de suporte e fixação, perfis de remate, alhetas de separação de materiais, fechamento de juntas, e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, tudo conforme projecto e peças desenhadas e indicações dos fabricantes.	m2	65
14	1.3.6	Fornecimento e aplicação de paredes de dupla face em gesso cartonado simples, incluindo, estrutura de suporte e fixação, perfis de remate, Alhetas de separação de materiais, fechamento de juntas, e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, tudo conforme projecto e peças desenhadas e indicações dos fabricantes.	m2	13,2
15	1.3.7	Reparação e limpeza de todas as paredes incluindo as necessárias reparações para aplicação de pintura	m2	120
16	1.3.8	Fornecimento e execução de esquema de pintura em paredes do tipo "CIN Primário AQUA PRIMER 12-830 / Cinacril Mate Ref.ª 12-230", ou equivalente, Branco puro, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento incluindo todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.	m2	240
17	1.3.9	Fornecimento e execução de esquema de pintura em paredes no interior dos gabinetes do tipo "CIN Primário AQUA PRIMER 12-830 / Cinacril Mate Ref.ª 12-230", ou equivalente, Branco puro, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento incluindo todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.	m2	156



Município de Arouca

Procedimento Proc. n.º 4/DPO/som/2020

	1.4	Tetos		
18	1.4.1	Fornecimento e execução de tecto falso em placas de gesso cartonado acústico do tipo "Gyptone line tipo 5 activ air da Placol", ou equivalente, e recaídas em gesso cartonado liso, aplicado conforme indicações do fabricante, incluindo sancas, sistema completo de fixação e suporte, remates, Alhetas de separação perimetral, alçapões, para acesso a equipamentos e válvulas, fechamento de juntas, perfis de remate com paredes(se necessário), fecho de topos e testas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto, ficando pronto a receber pintura.	m2	83
19	1.4.2	Fornecimento e execução de esquema de pintura em tetos falsos e recaídas do tipo "Robiallac primário 20260 Selastuc / Robiallac 068 Acrilsmalte mate", ou equivalente, Branco puro, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento incluindo todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.	m2	83
20	1.4.3	Fornecimento e execução de esquema de pintura em tetos gerais do tipo "Robiallac primário 20260 Selastuc / Robiallac 068 Acrilsmalte mate", ou equivalente, Branco puro, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento incluindo todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.	m2	13,6
21	1.4.4	Fornecimento e execução de esquema de pintura em tetos dos gabinetes do tipo "Robiallac primário 20260 Selastuc / Robiallac 068 Acrilsmalte mate", ou equivalente, Branco puro, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento incluindo todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.	m2	46,4
	1.5	Vãos		
22	1.5.1	Fornecimento e aplicação de vão c/ 4400 X 2880 em alumínio tipo Sosoares sistema LT batente linha reta, ou equivalente, em três folhas fixas com vidro duplo laminado 44.1/14/Float 6, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento (VA01)	UN	2
23	1.5.2	Fornecimento e aplicação de vão em alumínio c/ 1500 X 2500 tipo Sosoares sistema LT batente linha reta, ou equivalente, uma folha basculante, com vidro duplo laminado 44.1/14/Float 6, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento (VA02)	UN	3
24	1.5.3	Fornecimento e aplicação de vão em alumínio c/ 1500 X 1500, tipo Sosoares sistema LT batente linha reta, ou equivalente, com uma folha oscilo batente, com vidro duplo laminado 44.1/14/Float 6, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e funcionamento (VA03)	UN	1
25	1.5.4	Fornecimento e aplicação de portaro interior, com uma folha de abrir do tipo "EI30 da Vicaima, linha escolar" ou equivalente, com revestimento do tipo "CPL Cinza da Vicaima", ou equivalente, incluindo ferragens, jogo de puxadores do tipo "Tesa série Sena", ou equivalente, com placa quadrada 180x180MM e entrada de 85mm em inox AISI 316, fechadura do tipo "Tesa, série 2030", ou equivalente, batente de chão em aço inox escovado com 30mm de diâmetro tipo "JNF Ref.ª AISI 304", ou equivalente, cilindro e segurança do tipo "Tesa sistema t-60", ou equivalente, de perfil europeu normalizado de 30x30, acessórios, chapa de rodapé em aço inox em ambas as faces da porta com 30 cm de altura, e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, tudo conforme mapa de vãos (VM01)	UN	2
26	1.5.5	Tratamento e reparação das porta e respetivas ombreiras e padieiras existentes, em madeira existentes para acabamento em lacagem à cor branca incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	UN	5
	1.5.6	Fornecimento e aplicação de estore de rolo em tela do tipo "Screen micro perfurado 4500 (abertura de 11% a 13%) ref.ª s4512 (cor cinza), 100% poliester revestido a pvc classe m2, densidade 3%", ou equivalente, com sistema de funcionamento de manivela, do tipo a definir pela fiscalização, incluindo acessórios, manipulós, fixações, remates, todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto nos vãos:		
27	1.5.6.1	VA01	UN	2
28	1.5.6.2	VA02	UN	3
29	1.5.6.3	VA03	UN	1
	1.5.7	Fornecimento e aplicação de estore de rolo em tela do tipo "DarkGlass (black out) 100% fibra de vidro Classe M2 de resistência ao fogo ref.ª DK11", ou equivalente, com sistema de funcionamento de manivela, do tipo a definir pela fiscalização, incluindo acessórios, manipulós, fixações, remates, todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto nos vãos:		
30	1.5.7.1	VA01	UN	2
	1.6	Diversos		
31	1.6.1	Fornecimento e aplicação de tubo solar do tipo "Chatron TS300 com 300mm de diâmetro", ou equivalente incluindo acessórios, remates e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações do fabricante ficando completamente montado e em bom funcionamento.	UN	2
32	1.7	Intalações eletricas e ITED	vg	1
2		Hall de distribuição/sala de espera		



Município de Arouca

Procedimento Proc. n.º 4/DPO/som/2020

	2.1	Paredes		
33	2.1.1	Reparação e limpeza de todas as paredes incluindo as necessárias reparações para aplicação de pintura	m2	123
34	2.1.2	Fornecimento e execução de esquema de pintura em paredes do tipo "Robiallac primário 20260 Selastuc / Robiallac 068 Acrilsmalte mate", ou equivalente, Branco puro, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento incluindo todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.	m2	123
	2.2	Tetos		
35	2.2.1	Fornecimento e execução de esquema de pintura em tetos e recaídas gerais do tipo "Robiallac primário 20260 Selastuc / Robiallac 068 Acrilsmalte mate", ou equivalente, Branco puro, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento incluindo todos os trabalhos preparatórios e fornecimentos acessórios e complementares, conforme projecto e indicações da casa fornecedora.	m2	75
36	2.3	Intalações eletricas e ITED	vg	1