

MEDIÇÕES
OBRA :PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS EM DIVERSOS SITIOS DO CONCELHO - 2020

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI- MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB- TOTAIS	TOTAIS	U N I D A D E S
	<u>NOTA IMPORTANTE:</u> Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos: Os documentos a apresentar como de Erros, Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora apresentados e ser integrados no valor da Proposta no Acto do Concurso: O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do seu valor nos restantes preços, em cumprimento do artº 350º, do CCP. CAPÍTULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS								
1.1	Implementação do plano de segurança e saúde, atualização, retificação e adaptação no decorrer da obra, sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção considerando todos os trabalhos e encargos inerentes	1	1,00			1,00	1,00	1,00	vg
1.2	Implementação de plano de RGD, consistindo na triagem, separação das componentes recicláveis e valorizáveis e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislação em viar.	1	1,00			1,00	1,00	1,00	vg
	CAPÍTULO 2: PREPARAÇÃO E REPARAÇÕES DAS SUPERFICIES A PAVIMENTAR								
2.1	Preparação e correção de perfil dos caminhos a pavimentar, considerando regularização previa com Tout-venant de 1ª qualidade isento de argila, camada com espessura media de 0,10m, incluindo rega e compactação, bem como todos os trabalhos inerentes.								
2.1.1	Vale Galega - Reg nº 86-2019	1	275,00	3,40		935,00	935,00	935,00	m2

MEDIÇÕES
OBRA :PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS EM DIVERSOS SITIOS DO CONCELHO - 2020

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI-MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB-TOTAIS	TOTAIS	U N I D A D E S
3.1	CAPÍTULO 3: PAVIMENTAÇÕES Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura, após cilindramento com granulometria máxima dos inertes de 0,014m, em vias , incluindo rega de colagem, limpeza do pavimento e remoção de ervas eventualmente presentes na camada a recobrir na faixa de rodagem, entroncamentos e cruzamentos.								
3.1.1	Fonte do mouro - Reg nº 28-2017	1	345,00	3,00		1035,00	1035,00	1035,00	m2
3.1.2	Machados - Reg nº 61-2017	1	180,00	3,50		630,00	630,00	630,00	m2
3.1.3	Calçada - Reg nº 68-2017	1	240,00	4,00		960,00	960,00	960,00	m2
3.1.4	Tareja - Reg nº 72-2018	1	260,00	5,50		1430,00	1430,00	1430,00	m2
3.1.5	Mesquita - Reg nº 79-2019	1	60,00	3,50		210,00	210,00	210,00	m2
3.1.6	Cerro do Alportel - Reg nº 84-2019	1	180,00	3,80		684,00	684,00	684,00	m2
3.1.7	Fonte do Touro - Reg nº 85-2019	1	110,00	3,20		352,00	352,00	352,00	m2
3.1.8	Almargens - Reg nº 83-2019	1	80,00	4,40		352,00	352,00	352,00	m2
3.1.9	Vale Galega - Reg nº 86-2019	1	275,00	3,40		935,00	935,00	935,00	m2
3.1.10	Caminho Campina - Castanhas - Bico Alto	1	810,00	4,50		3645,00	3645,00	3645,00	m2
3.1.11	Troço de acesso à Fonte do Concelho (junto à estrada EN270)	1	50,00	3,50		175,00	175,00	175,00	m2
3.2	Idem na formação de lombas com camada entre 0,00m e 0,12m de espessura	6	7,50	6,00		45,00	270,00	270,00	m2
4.1	CAPÍTULO 4: SINALIZAÇÃO Sinalização horizontal, com pintura a material termoplástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-marcação e todos os materiais e trabalhos inerentes de:								
4.1.1	Marcação de lombas com "Xadrez"	12	12,00	0,50	0,50	3,00	36,00	36,00	m2
4.2	Sinalização vertical de "código" metalizada, pintada e reflectorizada, incluindo fornecimento e colocação compreendendo maciço de fundação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e demais materiais e trabalhos inerentes de:								

MEDIÇÕES
OBRA :PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS EM DIVERSOS SITIOS DO CONCELHO - 2020

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES			
			COMPRI-MENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	SUB-TOTAIS	TOTAIS	U N I D A D E S
4.2.1	Sinais triangulares A2a, com L=0.80m	12	1,00			1,00	12,00		
4.2.2	Sinais adicionais mod. 1 - 50m	12	1,00			1,00	12,00	12,00	un
								12,00	un
	CAPÍTULO 5: DIVERSOS								
5.1	Levantamento de aros e tampas em ferro fundido, das infraestruturas existentes, à cota final após pavimentação, considerando todos os materiais e trabalhos inerentes.								
5.1.1	Tampas de rede de esgotos com D=60cm	15	1,00			1,00	15,00	15,00	un
5.1.2	Valvulas de águas	3	1,00			1,00	3,00	3,00	un
5.2	Limpeza final cuidada de toda a área das zonas intervencionadas.	1	1,00			1,00	1,00	1,00	vg