

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção em todo o perímetro da obra, observação de todas as regras de segurança coletiva e individual, sinalização de segurança, e implementação do plano de RCD e limpeza geral de obra.	UN	1
2	1.2	Limpeza geral da obra	UN	1
	2	REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS/PLUVIAIS		
3	2.1	Fornecimento e execução de toda rede de distribuição de esgotos.	vg	1
	3	REDE DE ÁGUAS		
4	3.1	Fornecimento e execução de toda rede de distribuição de água fria e águas quentes.	vg	1
	4	REDE ELECTRICA		
5	4.1	Fornecimento e execução de toda rede elétrica.	vg	1
	5	ELEMENTOS PRIMÁRIOS		
	5.1	Paredes Interiores		
6	5.1.1	Alvenaria de tijolo de barro 30x20x15, assentes ao cutelo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	160
	6	ELEMENTOS SECUNDÁRIOS		
	6.1	Caixilharias		
7	6.1.1	portas em aluminio 1.40m X 2.00m	UN	1
8	6.1.2	portas em aluminio 0.90m X 2.00m	UN	3
9	6.1.3	portas em aluminio 0.85m X 2.00m	UN	2
10	6.1.4	portas em madeira 0.85m X 2.00m	UN	1
11	6.1.5	janela de aluminio 0.50m X 0.50m	UN	4
12	6.2	Sanitas	UN	2
13	6.3	Lava loiças e pedra de bancada	UN	1
14	6.4	Pedra para colocar fogão	UN	1
15	6.5	Execução de portadas	UN	2
16	6.6	Pedras nos peitorais das janelas	UN	4
	7	ACABAMENTOS DA ESTRUTURA		
	7.1	Acabamentos em Paredes Exteriores		
17	7.1.1	Salpisco, emboço e reboco e esboço, com argamasa de cimento, cal e areia, com acabamento a areado fino \\\roscone\\\", todos os materiais, trabalhos acessórios e complementares.	m2	160
18	7.1.2	Pintura a duas demãos com tinta \\\Robbiflex\\\" da \\\ROBBIALAC\\\" ou equivalente.	m2	160
	7.2	Acabamentos em Paredes Interiores		
19	7.2.1	Salpisco, emboço e reboco e esboço, com argamasa de cimento, cal e areia, com acabamento a areado fino \\\roscone\\\", todos os materiais, trabalhos acessórios e complementares.	m2	160

20	7.2.2	Fornecimento e execução de pintura a tinta tipo "Rep" da "ROBBIALAC" ou equivalente de cor clara ou equivalente, sobre paredes interiores, incluindo preparação da superfície com passagem à lixa e todas as demãos necessárias para o completo recobrimento, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares.	m2	240
	7.3	Acabamentos em Pavimentos		
21	7.3.1	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico "Margres", ou equivalente, todos os materiais trabalhos acessórios e complementares, para um efeito acabamento.	m2	10
22	7.3.2	Fornecimento e aplicação de azulejo "Revigrès" ou equivalente, incluindo todos os materiais trabalhos acessórios e complementares para um perfeito acabamento.	m2	60