

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
1	1.1	Remoção do piso em placas existente e da tela de base e transporte a local indicado pela fiscalização ao pelo PGRC	m2	125
2	1.2	Abertura regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa com profundidade de 21 cm, incluindo espalhamento das terras em local indicados pela fiscalização, se mostrarem boas características vegetais, ou transporte a vazadouro/local indicado pela fiscalização/PGRC	m3	27,04
3	1.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em material granular britado de granulometria extensa, em duas camadas de 0,10m cada, após compactação, incluindo transporte.	m2	125
4	1.4	Fornecimento e execução de pavimento em betão poroso, com 10 cm de espessura, com agregado com dimensão máxima ente 6,3mm a 12,5mm, Capacidade de Drenagem por Percolação 120 a 350 litros/min.m2, Vazios 15 a 30%, Massa volúmica 1900kg/m3, Resistência à compressão 10 a 15 MPa, do tipo UniDren da Secil, ou equivalente, sobre geotextil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas, com uma resistência à tracção longitudinal de 5,4 kN/m, uma resistência à tracção transversal de 5,9 kN/m, resistência CBR ao punçoamento 1 kN e uma massa superficial de 80 g/m².	m2	125
	2	PAVIMENTOS		
5	2.1	Fornecimento e aplicação de pavimento amortecedor de impacto fabricado in-situ constituído por uma primeira camada em SBR com espessura definida pelo fornecedor do material e topo em EPDM com um mínimo de 10 mm de espessura de modo a que o conjunto garanta um HIC de, no mínimo, 0,60m, com as cores indicadas nas peças desenhadas (composto por agregados de borracha com um ligante não tóxico e totalmente inócuo para o meio ambiente e utilizadores). Consideram-se incluídos remates e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento;	m2	125
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de lancil em borracha no encontro do pavimento em SBR com o piso natural do restante logradouro ou com a caleira de pavimento e na delimitação das caldeiras das árvores, incluindo remoção do lancil existente e todos os material e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	ml	28