



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais. Incluindo todos os trabalhos necessários para execução e preparação de todo o material necessário para execução da obra, transporte de pessoal e equipamento, conforme caderno de encargos.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo todas as actividades necessárias ao funcionamento e aplicação de equipamento, material relacionado com a segurança da obra, com indicação do responsável pela segurança da obra, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
3	1.3	Remoção, separação, carga, transporte e descarga em vazadouro de produtos de demolição, por operadores habilitados, de acordo com o estabelecido no Plano de Gestão de Resíduos e na legislação aplicável	vg	1
	2	Cobertura		
4	2.1	Lavagem da cobertura existente em cerâmica, com jato de água à pressão adequada. Verificação e substituição de telhas partidas até um máximo de 15 telhas. Pintura da caleira existente.	vg	1
	3	Paredes Exteriores		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de pintura com uma demão de primário Cinolite, e tinta Nováqua HD, ou equivalente, de cor branca, na parede da entrada principal e na parede lateral direita (apenas a parede do r/c da entrada da loja).	vg	1
6	3.2	Limpeza e impermeabilização do granito existente da fachada da entrada.	vg	1
	4	Pavimentos Exteriores		
7	4.1	Limpeza e impermeabilização do granito existente na soleira da entrada.	UN	1
	5	Pavimentos interiores		
8	5.1	Demolição e preparação do pavimento para colocação de tapete de entrada em sisal.	vg	1
9	5.2	Fornecimento e aplicação de tapete de entrada em sisal, incluindo cantoneira em inox.	UN	1
10	5.3	Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico tipo CINCA Imagine Vintage, white, com 16x99x1, ou equivalente, por cima do existente, assente com cimento cola weber.col ferma e betumação de juntas com argamassa de juntas weber.color.	m2	65
11	5.4	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico tipo CINCA Imagine, hickory natural, 8x99, ou equivalente, assente com cimento cola weber.col ferma e betumação de juntas com argamassa de juntas weber.color.	ml	53,5
	6	Tetos interiores		
	6.1	Teto da Entrada e da Instalação Sanitária:		
12	6.1.1	Fornecimento e execução de argamassas de reparação onde necessário;	m2	18,5
13	6.1.2	Pintura com uma demão de primário Cinolite HP, e tinta de cor branca Vinyl Matt, ou equivalente, nas demãos necessárias para um perfeito acabamento.	m2	18,5
	6.2	Tetos em Pladur:		
14	6.2.1	Aplicação de placas de gesso cartonado standard, do tipo Pladur, e todos os acessórios necessários para a sua montagem e fixação;	m2	45
15	6.2.2	Pintura com uma demão de primário EP/GC 300, e tinta de cor branca Vinyl Matt, ou equivalente, nas demãos necessárias para um perfeito acabamento.	m2	45
	7	Paredes interiores		
16	7.1	Remoção do cerâmico existente na parede do lado direito da loja.	m2	13
17	7.2	Fornecimento e aplicação de pladur com montante, na parede interior do lado esquerdo junto ao WC e junto à área de trabalho, incluindo todos os acessórios necessários para a sua montagem e fixação.	m2	30,42
18	7.3	Fornecimento e execução de alisamento das paredes existentes com acabamento em estanhado liso, excepto as paredes da Instalação Sanitária.	m2	120



Município de Arouca

Procedimento Proc. n.º 3/DPO/som/2020

19	7.4	Pintura das paredes interiores com uma demão de primário Cinolite HP, ou equivalente, e tinta de cor branca Vinyl Matt, ou equivalente, nas demãos necessárias para um perfeito acabamento.	m2	136
	8	Vãos		
	8.1	Fornecimento e aplicação de vãos em alumínio no sistema SA - Batente 45/52 sem corte térmico e vidro simples incolor laminado 33.1:		
20	8.1.1	Caixilho fixo (3100x930);	UN	1
21	8.1.2	Caixilho fixo (990x930);	UN	1
22	8.1.3	Janela basculante 1 folha (1790x808).	UN	1
23	8.2	Porta de abrir 2 folhas em vidro temperado incolor 10mm - opção com molas de pavimento (1940x2083)	UN	1
24	8.3	Gradeamento de proteção das janelas	UN	3
	9	Mobiliário		
	9.1	Fornecimento e montagem do seguinte mobiliário:		
25	9.1.1	Cadeira NORRARYD, IKEA, preto, ou equivalente	UN	8
26	9.1.2	Secretária KULLABERG IKEA, pinho, preto, ou equivalente	UN	1
27	9.1.3	Banco KULLABERG IKEA, preto, ou equivalente	UN	2
28	9.1.4	Estante VITTSJÖ IKEA, preto-castanho, vidro, ou equivalente	UN	10
29	9.1.5	Estante VITTSJÖ IKEA, preto-castanho, vidro, ou equivalente	UN	3
30	9.1.6	Mesa YPPERLIG IKEA, freixo, ou equivalente	UN	1
31	9.1.7	Caixa KNAGGLIG, pinho, ou equivalente	m2	20
	10	Carpintaria		
	10.1	Fornecimento e assentamento do seguinte material:		
32	10.1.1	Porta com 2,00x0,80m em pinho com ferragens em inox e puxadores até 15,00 o par;	UN	1
33	10.1.2	Estrutura em madeira de pinho com 2,30x4,15 com cordas;	UN	1
34	10.1.3	Estrutura em madeira de pinho com 2,30x2,15 com cordas;	UN	1
35	10.1.4	Móvel de banho em contraplacado folheado a pinho com 1,55ml, com portas de batente com tic-tac;	UN	1
36	10.1.5	Móvel de banho em contraplacado folheado a pinho com 0,60ml, com portas de batente com tic-tac;	UN	1
37	10.1.6	Rampas em madeira de pinho com 0,20x5,70x0,35.	UN	2
	11	Pichelaria e Electricidade		
	11.1	Fornecimento e assentamento do seguinte material:		
38	11.1.1	Fornecimento e assentamento de lavatório de pousar modelo Rio da Valadares ref.187110021", cor branca, ou equivalente, incluindo acessórios, jogo completo de fixação, ligação à rede existente, todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares;	UN	1
39	11.1.2	Fornecimento e assentamento de Tampo em termodur com dobradiça soft-close inox take-off da Valadares, ref.502390001", cor branca, ou equivalente, incluindo acessórios, jogo completo de fixação, todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares;	UN	1
40	11.1.3	Fornecimento e instalação de 2 candeeiros tipo townshend ref. 95499, ou equivalente, na entrada da loja, com lâmpadas vintage 320lm 4W LED.	UN	2
	11.2	Canalização e Eletricidade:		
41	11.2.1	Instalação para lavatório (Esgoto + Água);	vg	1
42	11.2.2	Fornecimento e aplicação de sifão copo na banca existente;	vg	1
43	11.2.3	Instalação para 8 tomadas c/ terra diretas ao quadro;	vg	1
44	11.2.4	Alteração de parte elétrica da iluminação para a aplicação de 14 projetores led redondos de encastrar no teto cor branca com luz amarela 3000K (fornecimento dos projetores incluídos).	vg	1