

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Limpeza do terreno, com decapagem do terreno existente com a altura devida, de modo a cumprir as cotas do projeto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção em vazadouro licenciado.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	Camadas granulares:		
	2.1.1	Camada de sub-base:		
	2.1.1.1	Agredado britado de granulometria extensa:		
2	2.1.1.1.1	Com 0,20 cm de espessura	m3	209,2
	2.1.2	Camada de base:		
	2.1.2.1	Agredado britado de granulometria extensa:		
3	2.1.2.1.1	Com 0,20 cm de espessura	m3	209,2
	3	PEDRAS / GRAVILHA		
4	3.1	Fornecimento e colocação de uma camada de 10cm de brita de granito, com granulometria de 22,5 a 45mm, aplicada sobre tela de controlo de infestantes, incluindo compactação e regularização e todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	87
5	3.2	Fornecimento e colocação de uma camada de 10cm de brita de tijolo, com granulometria de 1 a 4cm, aplicada sobre tela de controlo de infestantes, incluindo compactação e regularização e todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	8
	3.3	Fornecimento e colocação, segundo peças desenhadas, de blocos de pedra calcária, serrados, com cantos biselados a 5cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.		
6	3.3.1	Dimensão 45x80x80cm (altura x comprimento x largura)	UN	119
	3.3.2	NOTA: a pedra poderá ser de qualquer natureza (Codaçal ou Cabeça Veada, p.e.), podendo apresentar falheiros, fissuras, fósseis, desde que respeite as dimensões indicadas		
7	3.4	Fornecimento e colocação, segundo peças desenhadas, de blocos de maciço de betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Dimensão 45x80x80cm (altura x comprimento x largura).	UN	37
	4	SERRALHARIAS		
8	4.1	Fornecimento e colocação de guia em chapa de aço corten com secção de 5x200mm, incluindo fundação pontual (nos chumbadouros/estacas de 400mm em varão de ferro heliaço) em argamassa e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	117
	4.2	Fornecimento e colocação, segundo peças desenhadas, de triângulos em estrutura de aço inox AISI 304 composta por cantoneira 5x50x50mm, pano em chapa de policarbonato opalino, verde, com 5mm, incluindo tirante em varão de aço inox AISI 304 composta com Ø10mm, bem como, todos os trabalhos e materiais necessários.		
9	4.2.1	Dimensão 200x300cm (largura x altura)	UN	5
10	4.2.2	Dimensão 200x350cm (largura x altura)	UN	2
11	4.2.3	Dimensão 200x400cm (largura x altura)	UN	1
	4.3	Fornecimento e colocação, segundo peças desenhadas, de lettering em chapa de ferro com 5mm de espessura, cortado a laser, metalizado, lacado na cor RAL 7024, incluindo pernos em aço inox AISI 304 como chumbadouros e todos os trabalhos e materiais necessários.		
12	4.3.1	Dimensão 1000x1000mm (altura x largura) - Município de Porto de Mós	UN	2
13	4.3.2	Dimensão 500x500mm (altura x largura) - Laboratório de Arquitetura	UN	2
	5	ILUMINAÇÃO		
14	5.1	Fornecimento e colocação de candeeiros para iluminação exterior do arranjo, dimensão 242,5x120,5x92mm, ref. ^a SSML-01T, em tecnologia LED 1000 lúmens, 6000K, com sensor de luminosidade + movimento, bateria 8000mAh - 3,7V, painel solar 5W - 5,5V, incluindo instalação e todos os trabalhos para um perfeito funcionamento.	UN	4

	6	OUTROS TRABALHOS		
15	6.1	Fornecimento e colocação de tela anti-infestantes, com 90g/m², incluindo execução de remates e todos os trabalhos necessários.	m2	940