

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo limpezas finais e cumprimento da legislação em vigor.	UN	1
	2	Trabalhos		
	2.1	Reperfilamento de valetas de águas pluviais, incluindo carga e transporte de terras sobranes.		
2	2.1.1	1980,00 m x 2 bermas	ml	3980
	2.2	Fornecimento e aplicação de mistura de solocimento, com 0,10 m de espessura, para reposicionamento de bermas com uma largura média de 0,50 m.		
3	2.2.1	1980,00 m x 2 bermas	m2	1980
4	2.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica à taxa de 1,2Kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	8316
5	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura densa de desgaste com características de regularização, com 8 cm de espessura final após compactação mecânica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	8316
6	2.5	Levantamento de tampas de saneamento existentes à cota final do pavimento.	UN	20