

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Demolição e remoção integral das cargas de areia, borracha, e relva existente, incluindo a limpeza da base e o transporte para vazadouro devidamente licenciado e indemnização a depósito.	m2	957
	2	PAVIMENTOS		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de relva sintética da Mondo refª. TURF NSF DUAL 18 45S, com sistema TUFTING, 5/8" de galga 12pundm com filamentos de polietileno com aditivos de reforço a resistência e tratamento anti UV, com 45mm de altura e 18,000 Dtex, resistentes ao calor e variações extremas climatéricas; Backing e polipropileno duplo resistência ao arranque entre 30-50 N. Será utilizada uma Banda de junção com 30cm e cola de poliuretano bicomponente para fixação entre telas de relva e fixação das linhas de jogo de acordo com o sistema do fabricante, incluindo enchimento de estabilização com areia de quartzo com granulometria 0,3 0,8mm (20kg/m2) e capa superior de granulado SBR negro (9kg/m2) com granulometria entre 0,5-2,5mm. Marcações desportivas de Futebol de 5 no mesmo material (Cor Branca).	m2	957
3	2.2	Fornecimento e montagem de painel Informativo em alumínio com aba, poste em tubo galvanizado e abraçadeiras, com 900x600mm, incluindo vinil com descrição das regras de utilização e proibição.	UN	1