

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	DRENAGEM		
	3.1	Execução de valetas em betão com 10 cm de espessura, incluindo abertura/escarificação do pavimento onde necessário, todos os movimento de terras necessários, base com 15cm de brita, juntas de dilatação afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E. com a seguinte largura:		
3	3.1.1	L= 0,60mts	ml	130
4	3.2	Execução de passagens hidráulicas na continuidade das valetas, sob as serventias, incluindo todos os trabalhos necessários, revestidas superiormente a betão de acordo com desenho de pormenor (comp. Médio 4.00mts).	UN	1
	4	PAVIMENTO		
5	4.1	Levantamento de pavimento existente em calçada à portuguesa, abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos a vazadouro a indicar pela Fiscalização.	m2	580
	4.2	Base, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação.		
6	4.2.1	Em material granular britado _ base com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	580
	4.3	Camada de desgaste, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação.		
7	4.3.1	Em betão betuminoso:	m2	580
	4.3.1.1	Com 0,06m de espessura, após compactação.		
	4.4	Rega de impregnação, colagem e cura de acordo com o estipulado no C.E., incluindo fornecimento e aplicação.		
8	4.4.1	Rega de colagem.	m2	580