

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção do estaleiro	vg	1
2	1.2	Demolições e movimentos de terras para implantação de sapatas	vg	1
	2	ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO		
	2.1	Fornecimento, transporte e aplicação de betão armado, com betão C30/37, aço A500NR, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e ligações a elementos existentes nos seguintes elementos estruturais		
3	2.1.1	Sapatas para apoio dos pilares a construir para o telheiro anexo à escola.	m3	5,65
4	2.1.2	Execução de remate na zona das sapatas, pavimento e bancadas, ficando em betonilha	vg	1
	3	ESTRUTURA METÁLICA		
	3.1	Fornecimento e montagem da cobertura do polidesportivo, constituído por pórticos em perfis IPE, decapados, metalizados, com pintura a esmalte contraventamentos, ligações, madres de apoio de painéis na cobertura e em paramentos, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo a verificação de dimensionamento de acordo com os métodos construtivos e de montagem do fabricante.		
5	3.1.1	Asnas em Viga IPE 200 tipo pórtico reforçadas com 12 m	kg	1900
6	3.1.2	Pilares laterais em viga IPE 220 com 4m	kg	1150
7	3.1.3	Madres em perfil Omega com abas galvanizadas 5,5m incluindo esticadores	m	220
8	3.1.4	Cobertura em painel 30mm lacada branco ral 880 com 025 µ, com poliéster interior 015µ	m2	240
9	3.1.5	Chapa de polycarbonato para iluminação incluindo todos os acessórios	m2	24
10	3.1.6	Cumeeira dupla em chapa lacada	m	22
11	3.1.7	Platibanda lateral em painel 35mm de espessura, lacado com as dimensões de 1,3 x 34m	m2	44,2
12	3.1.8	Revestimento em chapa lacada no interior da platibanda, servindo de remate.	m2	27
13	3.1.9	Algeroz em chapa inox incluindo tubos de queda em PVC de diâmetro de 110 mm.	m	22
14	3.1.10	Rufus e remates de acabamento em chapa lacada	m	88
	4	DIVERSOS		
15	4.1	Fornecimento e aplicação de barra antipânico	vg	1