



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
	2.1	Levantamento cuidados dos equipamentos existentes, c/ remoção e transporte a estaleiro do dono de obra, na zona industrial da Gala - S. Pedro		
3	2.1.1	Estrutura multifunções	UN	1
4	2.1.2	Mola helicoidal	UN	1
5	2.2	Levantamento das placas de SBR existentes, c/ remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado	m2	121
6	2.3	Limpeza e pequenas reparações da betonilha, execução de furos para escoamento de águas, caso os existentes não sejam suficientes, remoção e transporte de resíduos a vazadouro devidamente licenciado	m2	121
3		EQUIPAMENTOS		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança In-situ, do tipo "Flexisol 40 - 1,40m" em SBR da "Soínca" ou equivalente, de cor verde, incluindo desenho do "jogo da macaca" na cor vermelha, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários	m2	121
8	3.2	Fornecimento e assentamento de Estrutura Multifunções, composta por plataforma coberta c/ telhado de 4 águas, escada c/ corrimões em aço Inox, escorrega em polietileno c/ altura de saída a 1,40m e baloiço c/ 2 lugares, acoplado, Refª 3041 da "Soínca" ou equivalente, incluindo aplicação c/ maciços e documentação de acordo c/ Dec.- Lei 397/97 de 27/Dez., alterado pelo 119/2009 de 19/Maio	UN	1
9	3.3	Fornecimento e assentamento de Boneco de mola - Cavalo, do tipo "Soínca" refª 2001-BF ou equivalente, incluindo aplicação c/ maciços e documentação de acordo c/ Dec.- Lei 203/2015 de 17/Set	UN	1
10	3.4	Fornecimento e aplicação de painel informativo, tipo "Sínoca" refª 2200 ou equivalente, constituído por postes em madeira de pinho tratado e painel em termolaminado HPL e acrílico c/ informações a serem fornecidas pelo dono de obra, incluindo aplicação c/ maciços e documentação de acordo c/ Dec.- Lei 203/2015 de 17/Set	UN	1