

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Execução de montagem e desmontagem de estaleiro, adequado à natureza dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, conforme o nº 3 do art.º 24º do D.L. nº 59/99, em complemento com a portaria nº 104/2001 de 21 de fevereiro de 2001, incluindo todos os trabalhos conforme C.E. e determinações para este tipo de instalações. As instalações para a direção de obra, para a fiscalização, para os trabalhadores e posto médico, bem colocação de placa identificativa da obra serão da responsabilidade do adjudicatário.	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento e aplicação física do P.S.S. no estaleiro e em obra com elaboração e aplicação de sinalização fixa e móvel temporária, para garantir a segurança em toda a área de intervenção, bem como a execução do P.S.S. e todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas normas e regulamentos em vigor sobre segurança e saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Todos os trabalhos serão devidamente executados por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela autoridade de segurança do Dono de Obra (D.O.) e/ou Fiscalização	vg	1
3	1.3	Implementação de toda a legislação ambiental inerente ao tipo de obra, incluindo plano de recolha, triagem e tratamento de todos os RCD's e demais resíduos produzidos no âmbito da empreitada. De acordo com caderno de encargos e legislação em vigor. No final da obra entregar a listagem de materiais reutilizados ou reciclados utilizados na empreitada, indicando o seu volume ("peso") relativamente ao volume ("peso") total dos materiais empregues.	vg	1
	2	LIGAÇÃO A CLIENTES		
4	2.1	Fornecimento e instalação de tubagem de entrada para execução de ligação entre a caixa 2E+2S e o contador, incluindo tubo VD40, cabo XV4*6mm2, abertura / tapamento de roços, incluindo acessórios e todos os trabalhos que se tornem necessários. Inclui-se neste artigo o transporte a vazadouro bem como todos os trabalhos a ela associados, carga e descarga de inertes inutilizadas/substituídas, bem como todos os trabalhos necessários à limpeza parcial e final da obra, de acordo com o Caderno de Encargos	UN	90