

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Movimentação de terras		
1	1.1	Escavação do terreno e fornecimento de terras necessário para caixa do cemitério, numa profundidade mínima de 1,80m, incluindo remoção do pavimento existente.	m3	306
	2	Muros		
2	2.1	Demolição de muro existente em granito.	m2	75
3	2.2	Construção de muro para alargamento do cemitério com pedra sobrança da demolição. Fornecimento da restante pedra para conclusão do muro, com cimento no interior e exterior com pedra e juntas em cimento, com altura média de 2,5metros.	m2	120
4	3.3	Construção de muro com pedra proveniente de pedreiras, assente em cimento, para prevenir infiltrações, na parte inferior do cemitério (zona de sepulturas) com altura média de 1,5m.	m2	75