

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, e higiene na obra e estaleiro de acordo com a legislação em vigor e o respectivo projecto.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e instalação de placas identificativas da obra, conforme C.E.	vg	1
4	1.4	Elaboração e fornecimento ao dono da obra das telas finais de todas as especialidades do projecto (salvo se já referenciadas em projecto específico), bem como a compilação da documentação técnica da obra, em formato digital e em papel, tudo de acordo com a legislação em vigor e cadernos de encargos.	vg	1
5	1.5	Limpeza final da obra, colocando-a pronta a ser utilizada.	vg	1
6	1.6	Elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor e o caderno de encargos.	vg	1
	2	Percurso (Caminho existente)		
7	2.1	Limpeza geral do terreno incluindo alguma vegetação existente no caminho traçado do percurso, e transporte a vazadouro de todos os resíduos, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua perfeita execução.	m2	11602
8	2.2	Mobilização, despedrega, regularização do terreno, limpeza, compactação do terreno, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.	m2	11602
9	2.3	Execução de piquetagem, abertura de valas para a instalação de valeta em meia cana, incluindo todos os materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.	ml	2500
10	2.4	Fornecimento e execução de pavimento de saibro solto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.	m2	2500
	3	Equipamentos		
11	3.1	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'espaldar duplo em prumo quadrado' de madeira com tratamento autoclave, com respetiva placa identificativa, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1
12	3.2	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'barra para felxões' em prumo quadrado de madeira com tratamento autoclave, com respetiva placa identificativa, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1
13	3.3	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'salto de barreiras' em prumo quadrado de madeira com tratamento autoclave, com respetiva placa identificativa, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1
14	3.4	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'salto ao eixo' em prumo quadrado de madeira com tratamento autoclave, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1
15	3.5	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'escada em suspensão' com prumo quadrado de madeira com tratamento autoclave, com respetiva placa identificativa, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1
16	3.6	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'conjunto de lombares e abdominais' em prumo quadrado de madeira com tratamento autoclave, com respetiva placa identificativa, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1
17	3.7	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'barra de equilíbrio' - 3000x350x350mm - de madeira com tratamento autoclave, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1
18	3.8	Fornecimento e colocação de equipamento de circuito de manutenção do tipo 'pedaleira manual' com prumo quadrado de madeira com tratamento autoclave, com respetiva placa identificativa, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	1



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2020/300.10.001/8

19	3.9	Fornecimento e execução de pavimento de saibro solto na zona de implantação dos equipamentos do circuito de manutenção, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.	m2	160
4		Passadiço		
20	4.1	Limpeza das margens do curso de água e do terreno contíguo, incluindo alguma vegetação existente no caminho traçado do passadiço, e transporte a vazadouro de todos os resíduos, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua perfeita execução.	m2	1600
21	4.2	Fornecimento e montagem de passadiço em madeira com guarda corpos e acessórios em aço zincado, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à sua perfeita execução.	vg	1
5		Percurso (Caminho a realizar)		
22	5.1	Limpeza geral de terreno incluindo alguma vegetação existente, remoção total da toija e raizame, e transporte a vazadouro de todos os resíduos, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua perfeita execução.	m2	1100
23	5.2	Mobilização, despedrega, regularização do terreno, limpeza, compactação do terreno, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.	m2	1100
6		Praça Inicial		
24	6.1	Limpeza geral do terreno incluindo alguma vegetação existente, e transporte a vazadouro de todos os resíduos, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua perfeita execução.	m2	2000
25	6.2	Mobilização, despedrega, regularização do terreno, limpeza, compactação do terreno, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro.	m2	2000
26	6.3	Fornecimento e colocação de bancos de jardim em madeira com tratamento autoclave, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	3
27	6.4	Fornecimento e colocação de mesa pic-nic com bancos, de madeira com tratamento autoclave, incluindo transporte, montagem e todos os trabalhos complementares.	UN	4