

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FREGUESIA DE ARAZEDE		
	1.1	Rua Bebedouro - Mata / Loureira		
1	1.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	4075
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	270,25
3	1.1.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	4075
4	1.1.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	7
	1.2	EM577 - Cruzamento Zambujeiro		
5	1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	9900
6	1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	455,4
7	1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	9900
	1.3	Cruzamento Zambujeiro - Acesso Auto-Estrada		
8	1.3.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	10450
9	1.3.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	1201,75
10	1.3.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	10450
11	1.3.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	51
	1.4	Poçoirão Baixo - Capela Resgatados		
12	1.4.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2250
13	1.4.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	155,25
14	1.4.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	2250
15	1.4.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	10
	2	FREGUESIA DE CARAPINHEIRA		
	2.1	Rua das Canosas (Patinhos)		
16	2.1.1	Abertura de caixa com 1m de largura e 25cm de profundidade para colocação de camada de tout-venant.	m2	400
17	2.1.2	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,30m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	400
18	2.1.3	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	1500



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/41/2020

19	2.1.4	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.05m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	1500
20	2.1.5	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.03m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	1500
21	2.1.6	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	3000
	2.2	Rua dos Cesteiros		
22	2.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2182,5
23	2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, com espessura média de 4cm, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	100,395
24	2.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	2182,5
25	2.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	23
26	2.2.5	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de válvulas das redes de instalações técnicas.	UN	6
	2.3	Largo S. João até Largo S. Pedro		
27	2.3.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	3025
28	2.3.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, com espessura média de 4cm, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	139,15
29	2.3.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	3025
30	2.3.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	26
31	2.3.5	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de válvulas das redes de instalações técnicas.	UN	1
32	2.3.6	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de grelhas das redes de instalações técnicas.	UN	1
	2.4	Rua da Fonte do Padre		
33	2.4.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	800
34	2.4.2	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	800
35	2.4.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	800
36	2.4.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	8
37	2.4.5	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de válvulas das redes de instalações técnicas.	UN	2
	3	FREGUESIA DE MEÃS		
	3.1	Canto das Loureiras / Rua da Mata		
38	3.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	1105
39	3.1.2	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.05m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	1105
40	3.1.3	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	7
	3.2	Rua Canto dos Bispos		
41	3.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	390
42	3.2.2	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.04m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	390
	4	FREGUESIA DE TENTÚGAL		



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/41/2020

	4.1	Rua do Barreiro (Tentúgal)		
43	4.1.1	Limpeza da plataforma incluindo a remoção e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	720
44	4.1.2	Regularização geral da plataforma por forma a obter um perfil longitudinal e transversais coerentes com as condicionantes e disponibilidades do local de forma a obter uma via de uso cómodo, seguro e coerente com as condicionantes do local e características idênticas as vias circundantes existentes	m2	720
45	4.1.3	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,25m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	720
46	4.1.4	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	720
47	4.1.5	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	720
48	4.1.6	Fornecimento e colocação de canaleta de drenagem do tipo de auto estrada com as diimensões 100x50x50, e ligação a caixa de reunião e descarga na valeta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários..	m	20
49	4.1.7	Fornecimento e colocação de caixa de reunião com grelha em ferro fundido de classe 400, com dimensões interiores de 40x40cm e 50cm de profundidade, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
50	4.1.8	Abertura, limpeza e regularização de valeta em terra e encaminhamento dos produtos sobrantes para operador licenciado.	m	320
	4.2	Ladeira do Vale Velha (Ribeira)		
51	4.2.1	Limpeza da plataforma incluindo a remoção e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2600
52	4.2.2	Regularização geral da plataforma por forma a obter um perfil longitudinal e transversais coerentes com as condicionantes e disponibilidades do local de forma a obter uma via de uso cómodo, seguro e coerente com as condicionantes do local e características idênticas as vias circundantes existentes	m2	2600
53	4.2.3	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,25m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	2600
54	4.2.4	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	2600
55	4.2.5	Limpeza e regularização de valeta em terra e encaminhamento dos produtos sobrantes para operador licenciado.	m	1300
56	4.2.6	Fornecimento e colocação manilhas com diâmetro 400, para acesso a serventias, devidamente protegidas com camada de betao simples lateral e superiormente com espessura mínima de 0,15m.	m	37
57	4.2.7	Limpeza de manilhas existentes para acesso a serventias	m	5
	4.3	Rua Santa Cristina (Caminho da Póvoa)		
58	4.3.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	3960
59	4.3.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	5
60	4.3.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	3960
61	4.3.4	Fresagem de camadas no pavimento existentes e remoção dos produtos daí provenientes a operador licenciado.	m2	30
62	4.3.5	Fornecimento e aplicação de geogrelha de fibra de vidro pré-revestida em betume oxidado.	m2	30
63	4.3.6	Fornecimento e execução de lomba de redução de velocidade, em argamassa betuminosa do tipo AC10, com largura da faixa de rodagem, comprimento de 4,0m e altura de 7cm, executada conforme pormenor.	UN	3
	4.3.7	Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de código da estrada incluindo elementos ou estruturas de suporte, movimento de terras e mactios de fundação em sinais de:		
64	4.3.7.1	Passagem de peões (A16a)	UN	6
65	4.3.7.2	Passagem para peões (H7)	UN	6
	5	FREGUESIA DE LICEIA		
	5.1	Nova Rua do Vasco		
66	5.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2095



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/41/2020

67	5.1.2	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,20m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	625
68	5.1.3	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	625
69	5.1.4	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, com espessura média de 2cm, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	67,62
70	5.1.5	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, com espessura média de 4cm, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	57,5
71	5.1.6	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	2095
72	5.1.7	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	13
	5.2	Rua 25 de Abril		
73	5.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	4562,5
74	5.2.2	Fresagem de camadas no pavimento existentes e remoção dos produtos daí provenientes a operador licenciado.	m2	50
75	5.2.3	Fornecimento e aplicação de geogrelha de fibra de vidro pré-revestida em betume oxidado.	m2	50
76	5.2.4	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	209,875
77	5.2.5	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	4562,5
78	5.2.6	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	28