

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FREGUESIA DE EREIRA		
	1.1	Rua do Seixal		
1	1.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	1380
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	95,22
3	1.1.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	1380
	2	FREGUESIA DE PEREIRA		
	2.1	Rua da Salgueira		
4	2.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	540
5	2.1.2	Limpeza da plataforma incluindo a remoção e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	135
6	2.1.3	Regularização geral da plataforma por forma a obter um perfil longitudinal e transversais coerentes com as condicionantes e disponibilidades do local de forma a obter uma via de uso cómodo, seguro e coerente com as condicionantes do local e características idênticas as vias circundantes existentes	m2	135
7	2.1.4	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,20m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	165
8	2.1.5	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,25m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, sobre manta de geotextil não tecido de 200g/m², incluindo regularização e compactação da base de assentamento.	m2	135
9	2.1.6	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	300
10	2.1.7	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	37,26
11	2.1.8	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	675
12	2.1.9	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	9
	2.2	Estrada do Traveiro		
13	2.2.1	Limpeza e regularização de zona envolvente à via, junto ao troço do lado Norte, incluindo encaminhamento dos produtos sobrantes para operador licenciado.	m2	3190
14	2.2.2	Saneamento de solos, incluindo abertura de caixa com 0,50m de profundidade media.	m2	2470
15	2.2.3	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,20m, com características de sub-base, considerando espessura das camadas após compactação, sobre manta de geotextil não tecido de 200g/m², incluindo regularização e compactação da base de assentamento.	m2	988
16	2.2.4	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,30m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, sobre manta de geotextil não tecido de 200g/m², incluindo regularização e compactação da base de assentamento.	m2	988
17	2.2.5	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,30m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	10450



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/42/2020

18	2.2.6	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação e camada de regularização com 0.06 m de espessura média após recalque em mistura betuminosa densa; binder betuminoso, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação do caderno de encargos.	m2	10450
19	2.2.7	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 0,05m de espessura após recalque em betão betuminoso, constituído por inertes de granito, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução e rega de colagem a taxa de 1,20 kg/m². Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.	m2	10450
20	2.2.8	Fornecimento e colocação manilhas com diâmetro 300, para acesso a serventias, devidamente protegidas com camada de betão simples lateral e superiormente com espessura mínima de 0,15m.	m	30
21	2.2.9	Abertura, limpeza e regularização de valeta em terra e encaminhamento dos produtos sobrantes para operador licenciado.	ml	3040
22	2.2.10	Fornecimento e aplicação de lancil guia em betão tipo Artebel LGU 2008, ou equivalente, com 100X20X8 cm, no tardo dos passeios, aplicado sobre fundação de betão simples com 20 cm B 20/25 conforme indicações do projeto de execução em definição de passeios e faixas de rodagem ao longo do traçado conforme pormenor	ml	53
3	FREGUESIA DE ABRUNHEIRA, VERRIDE E VILA NOVA DA BARCA			
3.1	Largo do Cruzeiro			
23	3.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	948,65
24	3.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	65,46
25	3.1.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	948,65
26	3.1.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	12
3.2	Estrada Carvalhal			
27	3.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	6880
28	3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	474,72
29	3.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	6880
4	FREGUESIA DE MONTE MOR E GATÕES			
4.1	Rua do Casal Jagaz			
30	4.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	3249
31	4.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	224,18
32	4.1.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	3249
33	4.1.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	24
34	4.1.5	Reconstrução de caixa existente de secção quadrada com 600x600x600mm, incluindo tampa em Ferro Fundido com 500x500mm e classe 400, e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
35	4.1.6	Reconstrução de berma em tout-venant com as a largura de 0,50m e a altura necessária	m2	50
36	4.1.7	Execução de caixa pré-fabricada com 800x800x1000mm, incluindo tampa em Ferro Fundido com diâmetro de 600mm e classe 400, e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
37	4.1.8	Reconstrução de cortinas de aquedutos em betão armado existentes ao longo da via.	UN	1
4.2	Rua do Campo de Futebol			
38	4.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	4210



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/42/2020

39	4.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	290,49
40	4.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	4210
41	4.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	33
42	4.2.5	Fornecimento e execução de viga em betão armado com 0,30x0,30m de secção, em betão ligeiramente armado conforme pormenor para apoio e aparafusamento das guras metálicas existentes.	ml	30
43	4.2.6	Reaplicação de guarda metálica existente, conforme pormenor.	ml	30