

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, contrução, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro, incluindo execução de eventuais acessos e todos os trabalhos complementares à sua remoção no final da empreitada	vg	1
2	1.2.	Execução e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições	vg	1
3	1.3	Execução e implementação do Plano de Segurança e Saúde, durante o prazo da empreitada	vg	1
4	1.4	Execução e implementação de eventuais desvios de tráfego durante o prazo da empreitada, nomeadamente o corte do caminho para realização dos trabalhos	vg	1
5	1.5	Elaboração e implementação do Plano de Gestão Ambiental	vg	1
	2	Movimento de Terras		
6	2.1	Limpeza da zona de trabalhos, para implantação da empreitada	vg	1
7	2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos para atingir as cotas de projeto.	m3	1293,74
8	2.3	Execução de aterro por camadas devidamente compactadas para atingir as cotas de projeto	m3	1202,69
9	2.4	Transporte dos materiais sobrantes da escavação a vazadouro	m3	91,05
10	2.5	Abertura de caixa para alargamento após escavação à profundidade de 30 cm, na largura definida por forma a implantar a faixa de rodagem de projeto, incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro	m2	2580
	3	Drenagem		
	3.1	Passagens Hidráulicas		
11	3.1.1	Alargamento de PH's, na localização definida em projeto, com diâmetro equivalente ao existente e respectiva boca de entrada /ou saída	UN	6
	3.2	Serventias		
12	3.2.1	Demolição de serventias existentes, em manilhas de diâm 300mm e L=5,00m	UN	2
13	3.2.2	Construção de serventias em manilhas diâm 300mm e L=5,00m	UN	2
	3.3	Valetas		
14	3.3.1	Regularização e/ou reperfilamento de valetas em terra, de acordo com o projeto	ml	1965
15	3.3.2	Execução de valetas revestidas em betão de acordo com as peças desenhadas	ml	350
	4	Pavimentação		
16	4.1	Preenchimento do alargamento à profundidade de 30 cm, na largura definida por forma a implantar a faixa de rodagem de projeto, em mistura de ABGE com cimento à taxa de 2,5%	m2	2580
17	4.2	Pavimentação com camada de desgaste tipo AC14 Surf, na espessura de 0,06m, executada à largura completa da faixa de rodagem, incluindo aplicação de rega de colagem	m2	9250
18	4.3	Preenchimento de bermas em saibro ou material fresado, sempre que a largura da plataforma o permita	ml	2900
19	4.4	Regularização da plataforma com mistura betuminosa AC20 no enchimento das zonas onde migra o eixo, de acordo com as peças desenhadas, incluindo aplicação de rega de colagem	UN	280
	5	Sinalização		
	5.1	Sinalização vertical de código , incluindo fornecimento e aplicação		
20	5.1	Sinais circulares, triangulares, quadrados ou octogonais com L=0,70m	UN	32
	5.2	Sinalização horizontal de código, incluindo fornecimento e aplicação		
21	5.2.1	Linha branca contínua e/ou descontínua de eixo (espessura de 0,12m)	ml	1800



Câmara Municipal de Cuba

Procedimento Cpr EOP 04/2020

22	5.2.1	Linha branca contínua e/ou descontínua de guia (espessura de 0,15m)	ml	3400
23	5.2.2	Barra de Paragem + STOP	UN	2
24	5.2.3	Triângulo de cedência de prioridade com h=2,00m	UN	2