

OBRA: Escola Manuel de Arriaga					FOLHA:	
					DATA: / /	
					RESP:	
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
		COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAIS	TOTAIS
1. ESTALEIRO						
1.1 Mobilização do Estaleiro	1,00					1,00
1.2 Manutenção do Estaleiro	1,00					1,00
1.3 Desmobilização do Estaleiro	1,00					1,00
2. SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES DO COMPLEXO DESPORTIVO						
2.1 Desmonte de Portões, incluindo a remoção a vazadouro licenciado:						
2.1.1 Portão Tipo 1	2,00				2,00	2,00
2.1.2 Portão Tipo 2 incluindo escoras	1,00				1,00	1,00
2.2 Desmonte dos Postes de Vedação de secção quadrada, incluindo regularização da superfície de betão das ligações e remoção a vazadouro licenciado:						
2.2.1 Postes com altura entre 1.45m e 1.75m						

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
		COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAIS	TOTAIS
	62,00				62,00	62,00
2.2.2 Postes com altura entre 2.00m e 2.90m						
	60,00				60,00	60,00
2.2.3 Postes com altura entre 3.00m e 4.00m						
	13,00				13,00	13,00
2.3 Desmonte de Painéis de Vedação em rede com 2,59m de comprimento, incluindo remoção a vazadouro licenciado:						
2.3.1 Paineis de altura entre 1.45m e 1.75m						
	75,00				75,00	75,00
2.3.2 Paineis de altura entre 2.00m e 2.90m						
	51,00				51,00	51,00
2.3.3 Paineis de altura entre 3.00m e 3.90m						
	10,00				10,00	10,00
2.4 Fornecimento e colocação de Portões de duas folhas tipo "ROBUSTA" da BETAFENCE, ou equivalente, incluindo fixação ao solo e aos postes, e mecanismo de abertura:						
2.4.1 Portão Tipo 1	3,00				3,00	3,00
2.4.2 Portão Tipo 2 incluindo escoras ao solo	1,00				1,00	1,00

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
		COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAIS	TOTAIS
2.5 Fornecimento e colocação de Postes de secção quadrada tipo "NYLOFOR" da BETAFENCE ou equivalente, incluindo fixação aos elementos de betão:						
2.5.1 Postes com altura entre 1.45m e 1.75m						
	95,00				95,00	95,00
2.5.2 Postes com altura entre 2.00m e 2.90m						
	64,00				64,00	64,00
2.5.3 Postes com altura entre 3.00m e 4.00m						
	13,00				13,00	13,00
2.6 Fornecimento e colocação de Painéis de Vedação retangulares com 2,59m de comprimento, tipo "NYLOFOR 2D" da BETAFENCE ou equivalente, incluindo fixação aos Postes::						
2.6.1 Paineis cde altura entre 1.45m e 1.75m						
	93,00				93,00	93,00
2.6.2 Paineis de altura entre 2.00m e 2.90m						
	62,00				62,00	62,00
2.6.3 Paineis de altura entre 3.00m e 3.90m						
	9,00				9,00	9,00
3. REPARAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO						

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
		COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAIS	TOTAIS
3.1 MEMBRANA SINTÉTICA						
3.1.1 Reparação da sobreposição de Tela descolada, conforme metodologia definida nas Condições Técnicas						
	10,00	5,90			59,00	
						59,00
Arredondamento						60,00
3.1.2 Reparação de Furos e Rasgos, localizados, conforme metodologia definida nas Condições Técnicas						
	10,00				10,00	10,00
3.1.3 Reforço dos cantos das Claraboias, conforme metodologia definida nas Condições Técnicas						
	2,00	4,00			8,00	
	1,00	2,60			2,60	
						10,60
						339,20
Arredondamento						340,00
3.1.4 Remoção de bolhas de água localizadas entre a Tela e o Isolamento Térmico, conforme metodologia definida nas Condições Técnicas						
	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
3.2 COBERTURA DA CAIXA DO ELEVADOR						

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Nº DE PARTES	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
		COMP.	LARG.	ALT.	PARCIAIS	TOTAIS
3.2.1 Remoção da Tela de impermeabilização da cobertura da caixa do elevador, regularização da superfície e Impermeabilização da laje com silicone liquido tipo "SL 3000" da RUBSON, ou equivalente						
	1,00	22,77			22,77	
						22,77
Arredondamento						23,00
3.2.2 Remoção e posterior colocação das cantoneiras de aço inox dos cantos dos remates da impermeabilização, incluindo o fornecimento e fixação do troços danificados						
	2,00	6,62			13,24	
	2,00	3,44			6,88	
						20,12
Arredondamento						21,00
3.2.3 Substituição dos remates e silicones da Caleira localizada junto à Caixa do Elevador, incluindo ligações aos Tubos de Queda e Rufos, de modo a garantir a estanquicidade da drenagem pluvial						
	1,00	7,00			7,00	7,00