

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	CAPÍTULO I		
	1	TERRAPLANAGEM		
	1.1	Escavação em linha e colocação em aterro ou vazadouro		
	1.2	Escavação em empréstimo		
	1.2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, incluindo, carga, transporte, espalhamento e compactação, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo.		
1	1.2.1.1	Circuito 1	m3	682,5
2	1.2.1.2	Circuito 2	m3	245
3	1.2.1.3	Circuito 3	m3	1267,5
4	1.2.1.4	Circuito 4	m3	272,5
5	1.2.1.5	Circuito 5	m3	502,5
6	1.2.1.6	Circuito 6	m3	937,5
7	1.2.1.7	Circuito 7	m3	85
	2	DRENAGEM		
	2.1	Execução de passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito:		
	2.1.1	Com tubagens da classe II:		
	2.1.1.1	Assentamento da classe B		
	2.1.1.1.1	Circuito 1		
8	2.1.1.1.1.3	Simple com diâmetro 0,60m (m)	m	15
	2.1.1.1.2	Circuito 2		
9	2.1.1.1.2.2	Simple com diâmetro 0,60m (m)	m	12
	2.1.1.1.3	Circuito 3		
10	2.1.1.1.3.4	Simple com diâmetro 0,60m (m)	m	13
	2.1.1.1.4	Circuito 4		
11	2.1.1.1.4.2	Simple com diâmetro 0,50m (m)	m	7
	2.1.1.1.5	Circuito 5		
12	2.1.1.1.5.3	Simple com diâmetro 0,60m (m)	m	18
	2.1.1.1.6	Circuito 6		
13	2.1.1.1.6.3	Simple com diâmetro 0,60m (m)	m	6



Município da Ribeira Brava

Procedimento 42/2020

	2.1.1.1.2	Circuito 7		
14	2.1.1.1.7.2	Simple com diâmetro 0,60m (m)	m	20
	2.5	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobantes, e eventuais indemnizações por depósito:		
	2.5.1	Valetas e valas:		
	2.5.1.1	Não revestidas.		
15	2.5.1.1.1	Circuito 1	m	1365
16	2.5.1.1.2	Circuito 2	m	490
17	2.5.1.1.3	Circuito 3	m	2535
18	2.5.1.1.4	Circuito 4	m	545
19	2.5.1.1.5	Circuito 5	m	1005
20	2.5.1.1.6	Circuito 6	m	1875
21	2.5.1.1.7	Circuito 7	m	170
	3	PAVIMENTAÇÃO		
	3.1	Camadas granulares:		
	3.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa:		
	3.1.1.1	Com 0.06 m de espessura.		
22	3.1.1.1.1	Circuito 1	m2	4095
23	3.1.1.1.2	Circuito 2	m2	1470
24	3.1.1.1.3	Circuito 3	m2	7605
25	3.1.1.1.4	Circuito 4	m2	1635
26	3.1.1.1.5	Circuito 5	m2	3015
27	3.1.1.1.6	Circuito 6	m2	5625
28	3.1.1.1.7	Circuito 7	m2	510
	6	Diversos		
29	6.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	UN	1
30	6.2	Execução de desvios provisórios de tráfego incluindo a sinalização temporária dos trabalhos.	UN	1
31	6.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais, e equipamentos.	UN	1