

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios incluídos nesta empreitada, andaimes interiores e exteriores para os trabalhos necessários, bem como todos os trabalhos de acordo com legislação para estaleiros.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
	2	REPARAÇÕES (Reabilitação)		
	2.1	Exterior		
	2.1.1	Paredes Exteriores		
3	2.1.1.1	Fornecimento e aplicação de Marmolit Top Transparente da Roberlo ou semelhante, em mármore Travertino existente de modo a preencher os vazios existente nas mãos necessárias, incluindo polimento final, preenchimento de juntas com 5mm de rebaixamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação de acordo com fichas técnicas e recomendações do fabricante.	m2	235,57
4	2.1.1.2	Fornecimento e aplicação de revestimento armado com rede de fibra de vidro em duas demãos com acabamento em monomassas do tipo ETICS sem isolamento, de cor igual a existente, incluindo tratamento de fissuras pontuais, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação de acordo com memória descritiva e projeto.	m2	1235
5	2.1.1.3	Tratamento de juntas de dilatação em todo o exterior, com perfil de PVC apropriado para o efeito com cordão de resinas epoxi flexível e traucel, incluindo levantamento e reposição de revestimento existente, vedante e massas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação.	vg	1
	2.1.2	Pavimentos exteriores		
6	2.1.2.1	Levantamento e reposição de cubo 5x5cm (calcário), assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.08m de espessura, incluindo, considerando ou não alteração de cota, compactação e tomada de juntas e todos os trabalhos necessários.	m2	31,9
7	2.1.2.2	Aplicação impermeabilização de zona sob calcário a levantar, com 3 camadas de telas a dobrar nas paredes até 80 cm de altura incluindo fornecimento e aplicação, formação de uma pendente drenante e betonilha, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução.	m2	58,5
8	2.1.2.3	Fornecimento e colocação de tubo em PVC 6kg/cm2 DN 110, em ligação de canaleta a sarjeta existente, incluindo movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	ml	5
	2.1.2.4	Fornecimento e aplicação de canal de drenagem linear de Betão polímero com bastidor monofundido em aço galvanizado, secção transversal em "V" com efeito de autolimpeza, Largura útil de 150 mm, da classe de carga C250 com Grelha em Ferro Fundido tipo "ACO Multiline (entramada)" com sistema de fixação anti-roubo do tipo "Drainlock", ou semelhante, classe de carga C250, incluindo base de assentamento em betão, assim como todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução, tudo de acordo com		
9	2.1.2.4.1	Canal do tipo "ACO MultiDRAIN" MD 100mm ou equivalente, incluindo grelha.	ml	18
10	2.1.2.5	Revestimento e aplicação de chapa de zinco a cor natural em janela na sala do piso de cima com 4.00x0.80m em todo o envoltório da janela (peitoril e ombreiras)	ml	9,6
	2.1.3	Tetos Exterior		
11	2.1.3.1	Levantamento e/ou demolição de tetos existentes em zona assinalada em planta, incluindo carga, transporte e descarga em depósito a ser definido pela fiscalização e/ou a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, bem como todos os trabalhos necessários a sua remoção.	m2	75,48
12	2.1.3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento de teto exterior em PRODERME de cor branco, ou semelhante, incluindo acessórios de fixação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução.	m2	75,48
13	2.1.3.3	Retificação de teto em pladur exterior e fornecimento das placas necessárias hidrofugas, incluindo corte e remoção das danificadas, pintura em 3 demãos a cor existente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa reparação e acabamento.	m2	145,39
	2.4	Interior		
	2.4.1	Tetos interiores		

14	2.4.1.1	Levantamento e/ou demolição de tetos interiores, incluindo carga, transporte e descarga em depósito a ser definido pela fiscalização e/ou a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, bem como todos os trabalhos necessários a sua remoção.	m2	103
15	2.4.1.2	Fornecimento e aplicação de teto em pladur hidrofugo, incluindo corte, enmassamento total aplicado e sistema de suspensão bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa reparação e acabamento.	m2	96,5
16	2.4.1.3	Fornecimento e aplicação de tecto falso em placas de alumínio lacado microperfurado, na cor branca, com estrutura oculta de dimensões de 300x300 mm, com percentagem aberta de 11%, tipo "Standard 2" da "Gabelex" dotado de revestimento acústico de recobrimento composto por tela tipo "Soundtex" com 0,2mm, recebendo as armaduras de iluminação embutidas.	m2	6,5
17	2.4.1.4	Pintura de tetos, com tinta esmalte da CIN ou equivalente de cor igual a existente, em 3 demãos, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua aplicação e bom acabamento.	m2	260,5
3		DIVERSOS		
18	3.1	Fornecimento e aplicação de painéis quadriculados, com quadricula 30x30mm, pintado a cor branca RAL 9010, incluindo fixação e buxas, com uma porta de homem e fechadura e barra anti pânico pelo interior, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua aplicação de acordo com projeto.	m2	52,5
19	3.2	Demolição e reconstrução de corete em pladur hidrofugo, incluindo pintura em 3 demãos a cor existente, incluindo todos os trabalhos necessários a sua boa execução.	m2	6
20	3.3	Levantamento e reposição de guarda corpos em vidro de modo a ficar nas condições existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	5,2
21	3.4	Levantamento e remoção de piso existente em varanda no piso superior, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	m2	9
22	3.5	Fornecimento e aplicação de mármore travertino, incluindo betonilha de regularização e telas asfálticas e duas camadas cruzadas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação.	m2	9
23	3.6	Fornecimento e aplicação de focos LED 20W RED BR 6000K BEGU ou equivalente, incluindo lâmpada e ligações elétricas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	UN	2
24	3.7	Montagem e fixação de escadas metálicas de emergência, incluindo maciços, fixações e todos materiais e acessórios necessários à sua boa montagem.	UN	1