

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	Estaleiro e trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
2	1.2	Remoção de portão com 2,75x3,20m, incluindo transporte a local autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
3	1.3	Elaboração do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde Para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	UN	1
4	1.4	Aplicação do Plano de Prevenção de Construção e Demolição, de acordo com o Ledreto-Lei 46/2008, adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a notificação de quantidade e classificação de resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à fiscalização dos comprovativos previstos pela Lei.	UN	1
5	1.5	Fornecimento e manutenção de placar informativo publicitário a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
	2	Construção civil		
6	2.1	Fornecimento e colocação de azulejo 20*20 tipo Cinca ou equivalente, assente sobre reboco existente, com 2,00m de altura, incluindo colas, rejuntamento, todos os trabalhos e materiais inerentes. incluindo	m2	35
7	2.2	Execução de muretes de suporte para equipamentos Com 1,00x0,90m, em tijolo de barro furado 30*20*11cm, rebocados e revestidos a azulejo 20*20 tipo Cinca ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	5
8	2.3	Fornecimento e colocação de pavimento semelhante ao existente em zona abertura de roços para passagem de redes de infraestruturas, incluindo betonilhas, colas, rejuntamentos, todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
	3	Pinturas		
9	3.1	Fornecimento e execução de pinturas interiores em paredes e tetos, em tinta lavável de cor branca, incluindo lavagem da parede existente, todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	57,65
	4	Rede de águas		
10	4.1	Fornecimento e execução de rede de água fria, em tubagem de multicamada, com ligação á instalação sanitária existente, para ligação de 2 pontos de consumo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
11	4.2	Fornecimento de torneira de esfera de 3/4"	UN	2
12	4.3	Apoio de construção civil à especialidade.	vg	1
	5	Rede de esgotos domésticos		
13	5.1	Execução de rede de esgotos interiores, para ligação dos equipamentos de lavagem e secagem no interior de espaço, até á caixa de recolha exterior, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
	5.2	Fornecimento e execução de rede de esgotos exterior, incluindo derivação da rede existente das instalações sanitárias para a nova fossa, incluindo todos os trabalhos e materiais		
14	5.2.1	Fornecimento e colocação de tubagem de PVC PN10, 125mm, incluindo remoção de calçada, abertura de vala com 0,30x0,60m, aterro e reposição de calçada, todos os trabalhos e materiais inerentes.	ml	25
15	5.2.2	Fornecimento e execução de caixas de visita 0,40*0,40m com 0,60m de profundidade, devidamente acabadas, incluindo tampo de ferro fundido, todos os trabalhos e materiais inerentes	UN	4
16	5.2.3	Fornecimento e execução de fossa séptica com 6*2,5*2,5m, com ligação e construção de dois poços absorventes, incluindo escavação e aterro, todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
17	5.3	Apoio de construção civil à especialidade.	vg	1
	6	AVAC		



Município de Faro

Procedimento 2020/CCPE/OP/27

18	6.1	Fornecimento e instalação de pré instalação de 1 ponto de consumo de AVAC, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
19	6.2	Apoio de construção civil à especialidade.	vg	1
7	Rede Elétrica			
20	7.1	Fornecimento e execução de rede elétrica á vista a partir do quadro existente, para alimentação dos equipamentos de secagem, de iluminação e tomadas no novo espaço, incluindo quadro parcial, calha técnica, cabelagem, tubagem, equipamentos, todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
7	Serralharias e vidros			
21	7.1	Fornecimento e montagem de vão em caixilharia de alumínio termolacado a cor cinza, com 2,75*3,20m, constituído por bandeira com 1,00, painel fixo e porta de 1,00*2,20, vidro duplo fosco, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
8	Diversos			
22	8.1	Limpeza final da obra	vg	1