

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.		
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem de meios de elevação como plataformas de andaimes e/ou outros, por forma a executar os trabalhos.	UN	1
2	1.2	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1
3	1.3	Manutenção de estaleiro, incluindo limpeza, abastecimento de água e luz, recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1
4	1.4	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmonte de andaimes tudo de acordo com legislação em vigor e incluindo escada interior inclinada para permitir o acesso às zonas a tratar e todos os acessórios de protecção.	UN	1
6	1.6	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1
	2.	Demolições e remoções		
7	2.1	Levantamento de duas camadas de tela asfáltica na zona danificada para vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	120
8	2.2	Levantamento com o devido cuidado de rufo metálico do topo da platibanda na zona onde está a tela danificada, para posterior reposição, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	ml	20
	3.	Execução		
9	3.1	Fornecimento e aplicação de emulsão não iónica do tipo EMUFAL PRIMER da Soprema, opu equivalente, sobre suporte de argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	120
10	3.2	Fornecimento e aplicação de telas asfáltica com betume modificado APP MORTERPLAS FP 4KG da Soprema, ou equivalente, assente sobre betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento e pronto a receber tela final, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m2	140
11	3.3	Fornecimento e aplicação de telas asfáltica com betume modificado APP MORTERPLAS FVP 4KG MIN GRIZ da Soprema, ou equivalente, assente sobre tela MORTERPLAS FP 4KG, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m2	140
12	3.4	Fornecimento e aplicação de cones ductral nas zonas de saída para o tubo de queda, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	UN	4
	4.	Diversos		
13	4.1	Limpeza e desentupimento de caleiras e algerozes, remoção de detritos, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
14	4.2	Reposição de rufos na platibanda onde foram retirados, incluindo todos os trabalhos remates e materiais e acessórios necessários para um correto acabamento.	ml	20
15	4.3	Revisão geral das ligações aos tubos de queda, refazer tela deteriorada ou danificada, fornecimento e aplicação de betume asfáltico da Soprema, ou equivalente, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	10