

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FREGUESIA DE ARAZEDE		
	1.1	Bunhosa - Volta da Tocha		
1	1.1.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	18000
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	690
3	1.1.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	18000
	1.2	Rua Nelson Gomes Carvalheiro (Bunhosa)		
4	1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	6500
5	1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	448,5
6	1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	6500
7	1.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	3
8	1.2.5	Desenraizamento da plataforma em varias zonas a indicar pela fiscalização incluindo abertura de caixa e reconstrução da faixa de rodagem em estrutura idêntica a existente	m2	230
	1.3	Rebaixamento da plataforma		
9	1.3.1	Escarificação de pavimento existente ao longo do traçado e stocagem do mesmo para execução de fundação do pavimento a rebaixar	m2	362,5
10	1.3.2	levantamento da camada de tout venant existente para fundação do pavimento a executar.	m2	362,5
11	1.3.3	Escavação e transporte de solos de qualquer natureza para rebaixamento da plataforma ao longo do traçado	m3	406
12	1.3.4	Demolição de murete existente ao longo da via e trituração dos produtos daí provenientes para incorporação na sub base do pavimento a construir	ml	70
13	1.3.5	Aplicação de camada de sub base com reaproveitamento da camada de pavimento existente	m2	362,5
14	1.3.6	construção de camada de base com reaproveitamento da camada de tout venant existente e adiantamento de uma segunda camada com mais 0,15m de espessura	m2	362,5
15	1.3.7	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	362,5
16	1.3.8	Abertura e regularização de valeta em terra do lado oposto as construções	ml	70
17	1.3.9	Remates na valeta existente revestida em betão e ajustamento desta para as novas cotas do pavimento a construir de molde obter uma transição perfeita entre o pavimento a construir e as soleiras existentes	UN	1
	2	FREGUESIA DE SEIXO		
	2.1	Rua da Fonte do Seixo		
18	2.1.1	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,25m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	560
19	2.1.2	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	560
20	2.1.3	Revestimento de valetas em betão executadas conforme pormenor, incluindo todos os trabalhos de abertura e regularização, remoção dos produtos escavados, e camada de base em tout venant, tudo conforme pormenor respetivo.	m	240



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/44/2020

	2.2	Travessa Rainha Santa Isabel		
21	2.2.1	Limpeza da plataforma incluindo a remoção e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	920
22	2.2.2	Regularização geral da plataforma por forma a obter um perfil longitudinal e transversais coerentes com as condicionantes e disponibilidades do local de forma a obter uma via de uso cómodo, seguro e coerente com as condicionantes do local e características idênticas as vias circundantes existentes	m2	920
23	2.2.3	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,25m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	920
24	2.2.4	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	920
25	2.2.5	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	1
26	2.2.6	Abertura, limpeza e regularização de valeta em terra e encaminhamento dos produtos sobrantes para operador licenciado.	m	460
	2.3	Rua das Tarantas		
27	2.3.1	Limpeza da plataforma incluindo a remoção e transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	1200
28	2.3.2	Regularização geral da plataforma por forma a obter um perfil longitudinal e transversais coerentes com as condicionantes e disponibilidades do local de forma a obter uma via de uso cómodo, seguro e coerente com as condicionantes do local e características idênticas as vias circundantes existentes	m2	1200
29	2.3.3	Fornecimento e colocação de agregado britado de granulometria extensa (tout venant) de primeira qualidade na espessura de 0,25m, com características de base, considerando espessura das camadas após compactação, incluindo regularização e compactação da base de assentamento	m2	1200
30	2.3.4	Camada uniforme de betão betuminoso a quente, com características de desgaste, com 0.06m de espessura após recalque constituído por inertes de granito, incluindo rega de impregnação á taxa de 1,2Kg/m2, antecedido de limpeza do pavimento, ao longo do traçado nas zonas a sanear.	m2	1200
31	2.3.5	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	6
32	2.3.6	Abertura, limpeza e regularização de valeta em terra e encaminhamento dos produtos sobrantes para operador licenciado.	m	600