

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Instalações e Trabalhos Preparatórios ou acessórios necessários à execução da obra, conforme art.º 350 do CCP, na sua redação vigente	UN	1
	1.2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE fase obra		
2	1.2.1	É da responsabilidade do empreiteiro a elaboração do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a obra e a nomeação de um coordenador de segurança.	UN	1
	1.3	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DA OBRA		
3	1.3.1	O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição terá como objetivo estabelecer um conjunto de medidas a aplicar durante a execução das obras no sentido de prevenir e minorar a produção de resíduos resultantes do tipo e conjunto de atividades envolvidas na empreitada. Visa garantir não só a reutilização de materiais mas também o encaminhamento dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) para reciclagem ou outras formas de valorização.	UN	1
	2	Trabalhos preparatórios		
4	2.1	Lavagem a jacto de água de toda a área interior do pavilhão existente para que fique limpo de poeiras e areias, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa preparação da base a receber acabamento. Reparação de toda a zona de eventuais irregularidade de pavimento, infiltrações de humidade incluindo picagem e remoção de argamassas afectadas, fornecimento e aplicação de argamassas de correção novas e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento	m2	1030
	3	Pavimento desportivo		
5	3.1	Revestimento de campo desportivo modular para interior, certificado pela Norma Europeia de Piso Desportivo EN 14904:2006 e Certificação CE. Flutuante e amovível de fácil montagem e desmontagem, fabricado em módulos de polipropileno copolímero de alto impacto, com as dimensões aproximadas de 30,50cm x 30,50cm x 1,27cm, com o peso de 395grs, com topo sólido e fechado, com processo de fixação entre módulos, composto por 5 pontos de encaixe (macho/fêmea) para garantir o processo de amortecimento lateral e de aderência, adequado ao desempenho atlético com segurança, confortável absorção dos sucessivos impactos resultantes do processo desportivo, para proteger a estrutura esquelética do utilizador). O piso destina-se às seguintes modalidades desportivas: Futsal, Andebol, Voleibol, Basquetebol, Ginástica, Badminton, Patinagem, Roller Hoquei, In Line, Corfebol, Dança, e Multiusos e poderá ser utilizado em actividades sócio educativas, como por exemplo convívios e reuniões escolares sem a necessidade de uma capa protectora adicional. Solução de Core de acabamento a propor à aprovação do Dono de obra. incluindo, rampas, rodapés e mata juntas nos seus limites. Incluindo aplicação de pinturas desportivas sobre pavimento modular em polipropileno, para os seguintes campos de jogo Longitudinal - 1 campo de Andebol / Futsal; Transversal 2 campos de voleibol + 2 campos de Basquetebol + 6 campos de badminton. Solução de marcações a propor à aprovação do Dono de obra assim como respetivas cores., incluindo todos os materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	1030
	4	Equipamentos		
6	4.1	Montagem de rede de proteção existentes, nos topos laterais do campo de jogos, incluindo cabos e fixações necessárias a sua instalação.	vg	1
	5	Diversos		
7	5.1	Limpezas finais	vg	1
8	5.2	Compilação técnica: entrega de manuais, certificados e garantias dos materiais aplicados em obra.	vg	1