

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ARQUITECTURA		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Transporte a vazadouro autorizado dos produtos provenientes da abertura da caixa para vazadouro a indicar, incluindo o espalhamento das mesmas.	vg	1
2	1.1.2	Em toda a área da intervenção - Abertura de fundo de caixa de modo a garantir o nivelamento final dos pavimentos, incluindo rega e compactação do fundo de caixa de modo a garantir pelo menos 95% do proctopr correspondente.	m2	320
	1.2.	PAVIMENTOS		
3	1.2.1	Em passeios - Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de pedra calcária na cor branca (para passeios) com 0,11mx0,11m, rejuntamento com pó de pedra sobre cama de areia cerindada e compactação, tudo conforme pormenor tipo. Obs.: Inclui cerca de 61,50m2, junto ao Lar - Zona A.	m2	320
4	1.2.2	Em passeios - Fornecimento e aplicação lancil recto [22x12cm] de calcário branco aparelhado a pico fino com 0.20m de piso mais 0.03m para jorramento, com 0.70m de comprimento mínimo e 0.10m de altura mínima. Ficará enterrado, para obter a mesma cota altimétrica do arruamento rodoviário, sobre fundação em betão ao traço 1:2:4 com b=0.40m e h=0.30m.	m	110
5	1.2.3	Pintura em pavimento para ciclovia (verde), passadeira (branco) e simbolos em pavimento para deficientes e ciclovia (cores de acordo com a legislação em vigor). A tinta a aplicar será a utilizada para exteriores em pavimentos.	vg	1
	1.3.	EQUIPAMENTO URBANO		
6	1.3.1.	Fornecimento e aplicação de banco em madeira tratada e com estrutura metálica, tipo "Fabrigimno" ou equivalente, de acordo com ilustração indicada nas peças desenhadas. Descrição técnica: Banco com costas e apoio de braços SANTIAGO, tipo FABRIGMNO ou equivalente. SKU: MU17305 Categoria: Bancos. Fabricado em aço ST37 com acabamento por decapagem, metalização e pintura. Cor Standard: Oxiron forja. Ripas em madeira de kambala com tratamento por velatura. Dimensões: Comprimento: 1800mm. Largura: 612mm. Altura: 872mm. Fixação ao solo: 4 Unhas Ref. D001003 (Fornecidas).	UN	4
7	1.3.2.	Fornecimento e aplicação de papeleira metálica em aço inox despolido, tipo "Fabrigimno" ou equivalente, de acordo com ilustração indicada nas peças desenhadas. Descrição técnica: Papeleira OSLO elipsoidal, 35L, tipo FRABIGIMNO ou equivalente. Estrutura em aço com acabamento por Decapagem, Metalização e pintura a esmalte forja. Balde com tampa e dispositivo de suporte para saco de polietileno. Sistema basculante permitindo a sua abertura através de trinco instalado no suporte tubular. Abertura com chave Ref.FG99206 (Fornecida). Capacidade 35 litros. Dimensões: Altura fora do solo: 0.90m. Largura: 0.45x0.28m. Cor standard: Forja cinza. Fixação ao solo por chumbamento directo.	UN	6
8	1.3.3.	Fornecimento e aplicação de suporte para bicicletas a instalar à entrada da Aldeia, o que permite adicionar extensões, tipo DALEO ou equivalente. Execução em tubos de aço 30 x 30 mm e de Ø16 mm. Utilizável para todo os tipos de veículos de duas rodas (afastamento de 50 mm entre as argólas).	UN	1
9	1.3.4	Fornecimento e montagem de Pilarete decorativo ÁRTICO Série Oceanos (cinzento forja), tipo FABRIGMNO ou equivalente. SKU: MU78080 Categoria: Pilaretes. Pilarete decorativo modelo ÁRTICO . Série Oceanos . Em tubo de aço redondo com meia esfera na parte superior.	UN	8
	1.4.	EQUIPAMENTO DIVERSO		
10	1.4.1.	Transporte do local de origem e replantação de especie arbórea de meio porte (oliveira), com inclusão/construção de caldeira com materiais e dimensões indicadas nas peças desenhadas. Inclui todos os trabalhos e materias para a obtenção de um perfeito acabamento.	UN	6
11	1.4.2.	Terra vegetal crivada fornecida a granel, espalhada sobre o terreno, com meios manuais, num raio máximo desde o lugar de descarga de até 100 m, para formar uma camada de espessura uniforme até 10 cm.	m3	6
12	1.4.3.	Grelha electrossoldada anti-deslizante de dimensões adequadas para a caldeira apar protecção da caldeira da árvore, acabamento galvanizado a quente, formada por duas peças simétricas, realizadas com chapas portantes de aço laminado EN 10025 S235JR, em perfil plano laminado a quente, de 25x2 mm, separadas 34 mm entre si, separadores de varão quadrado retorcido, de aço com baixo conteúdo em carbono NP EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si e aro de aço laminado EN 10025 S235JR, em perfil omega laminado a quente, de 25x2 mm, para protecção de caldeira de árvore, colocada sobre o aro de apoio.	UN	6

13	1.4.4	Fornecimento e montagem de sistema de rega, para as oliveiras a replantar, incluindo um controlador de torneira de uma estação tipo CUDELL, ou equivalente, incluindo 2 pilhas, tubo de 1/2 (100mt), tubo gota-a-gota com espaçamento de 30 em 30 cm, com acessórios de ligação. Inclui todos os trabalhos e materiais para a obtenção de um perfeito acabamento.	vg	1
	1.5	OUTROS		
14	1.5.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, que garanta o faseamento da obra e a segurança permanente das pessoas afetas à mesma conforme Caderno de Encargos.	vg	1
15	1.5.2	Implementação do Plano de prevenção de resíduos de construção e demolição, segundo legislação em vigor. Será garantido o cumprimento integral deste plano de modo a salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro da obra.	UN	1
16	1.5.3	Plano de segurança e saúde nos termos do Dec. Lei nº 273/03 de 29 de outubro e dos princípios constantes do descrito no Caderno de Encargos, com o fornecimento de todas as placas indicadoras, sinais de trânsito, meios de combate a incêndios, meios de proteção coletiva e individual.	UN	1
17	1.5.4	Fornecimento e execução de Telas Finais de arquitetura e especialidades.	UN	1