

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	1.1	Escavação manual e baldeação de produtos escavados em abertura de caixas para fundações de elementos estruturais, incluindo o transporte de produtos sobrantes para vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnização a depósito:		
1	1.1.1	64 ossários cemitério Santo António	m3	17
2	1.1.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m3	17
3	1.1.3	256 ossários cemitério São Martinho	m3	68
	2	BETÕES E AFINS		
	2.1	Execução de elementos em betão ciclópico, com 60% de betão C 20/25 e 40% de pedra rija e limpa, incluindo cofragem, enchimento e descofragem:		
4	2.1.1	64 ossários cemitério Santo António	m3	5,2
5	2.1.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m3	5,2
6	2.1.3	256 ossários cemitério São Martinho	m3	20,8
	2.2	Muretes de elevação:		
7	2.2.1	64 ossários cemitério Santo António	m3	2
8	2.2.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m3	2
9	2.2.3	256 ossários cemitério São Martinho	m3	8
	2.3	Execução de pavimento em massame de betão C 20/25 ligeiramente armado com malha quadrada AQ50, com 0,10m de espessura, incluindo regularização e compactação de fundo		
10	2.3.1	64 ossários cemitério Santo António	m3	1,5
11	2.3.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m3	1,5
12	2.3.3	256 ossários cemitério São Martinho	m3	6
	2.4	Fornecimento e colocação de lancil em betão pré-moldado:		
13	2.4.1	64 ossários cemitério Santo António	ml	16
14	2.4.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	ml	16
15	2.4.3	256 ossários cemitério São Martinho	ml	64
	2.5	Fornecimento e colocação de módulos de betão pré-moldado, ligeiramente armado com malha quadrada AQ50, em divisórias com 0,96*0,40*0,07:		
16	2.5.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	56
17	2.5.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	56
18	2.5.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	224
	2.6	Idem, divisórias com 0,43*0,33*0,07:		
19	2.6.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	64
20	2.6.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	64
21	2.6.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	256
	2.7	Idem, em Fundos com 0,96*0,57*0,06:		
22	2.7.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	64
23	2.7.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	64
24	2.7.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	256
	2.8	Idem, em fundos com 0,57*0,12*0,06:		



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 17/DIE/DEEQ/2020

25	2.8.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	16
26	2.8.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	16
27	2.8.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	64
	2.9	Idem, em tampos da conduta de ventilação com 1,00*0,30*0,06:		
28	2.9.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	16
29	2.9.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	16
30	2.9.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	64
	2.10	Idem, em forra de remate entre o passeio e o 1º nível das portas com 0,57*0,50*0,03:		
31	2.10.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	16
32	2.10.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	16
33	2.10.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	64
	2.11	Idem, forra com 0,78*0,50*0,03:		
34	2.11.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	8
35	2.11.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	8
36	2.11.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	32
	2.12	Fornecimento e colocação de portas de betão pré-fabricado, conforme os desenhos de pormenor 0,50*0,41*0,04:		
37	2.12.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	64
38	2.12.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	64
39	2.12.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	256
	2.13	Execução de elementos de betão armado (C 20/25 e A400 NR) incl. Cofragem, enchimento e descofragem, em lajes inferiores:		
40	2.13.1	64 ossários cemitério Santo António	m3	1,5
41	2.13.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m3	1,5
42	2.13.3	256 ossários cemitério São Martinho	m3	6
	2.14	Idem, em lajes da cobertura:		
43	2.14.1	64 ossários cemitério Santo António	m3	1
44	2.14.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m3	1
45	2.14.3	256 ossários cemitério São Martinho	m3	4
	2.15	Idem, em muretes:		
46	2.15.1	64 ossários cemitério Santo António	m3	1,7
47	2.15.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m3	1,7
48	2.15.3	256 ossários cemitério São Martinho	m3	6,8
	3	ALVENARIAS		
	3.1	Execução de paredes em alvenaria de blocos assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e amaciados 0,50*0,20*0,20:		
49	3.1.1	64 ossários cemitério Santo António	m2	28,8
50	3.1.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m2	28,8
51	3.1.3	256 ossários cemitério São Martinho	m2	115,2
	4	REVESTIMENTOS		
	4.1	Execução de betonilha esquadrelada 0,50*0,50 em pavimentos:		
52	4.1.1	64 ossários cemitério Santo António	m2	15
53	4.1.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m2	15
54	4.1.3	256 ossários cemitério São Martinho	m2	62,4
	4.2	Execução de salpisco, emboço e reboco areado fino em paredes:		
55	4.2.1	64 ossários cemitério Santo António	m2	86



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 17/DIE/DEEQ/2020

56	4.2.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	m2	86
57	4.2.3	256 ossários cemitério São Martinho	m2	334
5	DIVERSOS			
5.1	Fornecimento, fixação e pintura de rufos em chapas de zinco conforme o pormenor:			
58	5.1.1	64 ossários cemitério Santo António	ml	20
59	5.1.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	ml	20
60	5.1.3	256 ossários cemitério São Martinho	ml	80
5.2	Execução de caleira para recolha de águas provenientes do muro a tardoz:			
61	5.2.1	64 ossários cemitério Santo António	ml	10
62	5.2.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	ml	10
63	5.2.3	256 ossários cemitério São Martinho	ml	40
5.3	Fornecimento e montagem de grelhas de ventilação laminadas:			
64	5.3.1	64 ossários cemitério Santo António	UN	4
65	5.3.2	64 ossários cemitério São Gonçalo	UN	4
66	5.3.3	256 ossários cemitério São Martinho	UN	16