



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Demolição de murete perimetral de alvenaria simples e fundações, c/ altura total média de 1,20m, incluindo pilares em betão, remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m	64
4	2.2	Remoção de portão, c/ transporte a estaleiro ou vazadouro devidamente licenciado	UN	1
5	2.3	Demolição das redes de vedação existentes, c/ postes de ferro e madeira, incluindo remoção e transporte a vazadouros devidamente licenciados	m	64
3		CONSTRUÇÃO DE MURETE PERIMETRAL E REDES DE VEDAÇÃO		
6	3.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação de murete, incluindo baldeação, remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado, os produtos sobrantes após aterro sobre sapatas e vigas cintas	m3	16,65
7	3.2	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado	m2	38,85
8	3.3	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC4 e A400 NR em sapatas, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e impermeabilização c/ pintura do tipo "Imperkote F" ou equivalente, de acordo c/ peças escritas e desenhadas	m3	11,1
9	3.4	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C30/37, classe de exposição XC4 e A400 NR em murete, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem	m3	11,1
10	3.5	Fornecimento e aplicação de rede de vedação da gama "Nylofor 2D Super" tipo "Betafence" ou equivalente, com 2,03m de altura, arame horizontal Ø 2x8mm, vertical Ø 1x6mm, incluindo prumos de 60x60mm, fixações e todos os trabalhos necessários à sua execução	m	55