

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, exploração e desmontagem do estaleiro, necessário à empreitada.	UN	1
2	1.2	Execução e fornecimento do Plano de Segurança e Saúde e sua implementação.	UN	1
3	1.3	Execução de telas finais da obra	UN	1
4	1.4	Fornecimento, execução e implementação de plano de gestão de resíduos (PGR), sua classificação (LER), triagem e separação nas suas componentes recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislação em vigor.	UN	1
5	1.5	Fornecimento e aplicação de placas de identificação da obra, com dimensões de 1x1,5 m.	UN	2
	2	PAVIMENTAÇÃO		
6	2.1	Limpeza de bermas existentes.	ml	6900
7	2.2	Enchimento de bermas com detritos, com espessura de 0,10 m, até 1 metro de largura.	ml	6900
8	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa com espessura variável, incluindo rega de colagem, transporte e cilindramento.	t	300
9	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 0,04 m de espessura (AC12 REG SURF 35/50 BB), incluindo rega de colagem, transporte e cilindramento.	m2	19505
10	2.5	Execução de pintura com tinta branca termoplástica guia com 0,15 m.	ml	7200