

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos complementares		
1	1.1	Demolições e remoção de lancil calcário, incluindo fundações de betão.	ml	22
2	1.2	Remoções de calçadinha existente, incluindo rectificação de bases.	m2	120
3	1.3	Fornecimento e aplicação de calçadinha, incluindo bases de assentamento, traço de cimento e todos os trabalhos necessários.	m2	155,95
	1.4	Fornecimento e execução de pavimento SINTÉTICO EMBORRACHADO, composto por 2 camadas distintas - SBR e EPDM com cor a definir por projectista em obra, de acordo com pormenor de construção, incluindo base regularizada em betonilha com 7cm de espessura e todos os trabalhos e materiais necessários conforme pormenorização e CTE.		
4	1.4.1	Espessura 40mm (10mm EPDM + 30mm SBR)	m2	153,45
5	1.4.2	espessura 100mm	m2	27
6	1.4.3	Fornecimento de relatório e realização de testes ao pavimento sintético emborrachado.	vg	1
7	1.5	Fornecimento e execução de murete técnico de electricidade, incluindo fundação, pintura e lajetas.	vg	1
8	1.6	Fornecimento e aplicação de materiais complementares na montagem de mobiliário urbano e desportivo cedido pelo dono de obra.	vg	1
9	1.7	Rectificação e correção de modelação de terras.	vg	1
10	1.8	Abertura e tapamento de vala, incluindo passagem de cabos para sensores de chuva.	vg	3
11	1.9	Execução de marcação de estacionamento com tinta acrílicas, linha continua com 10cm de largura, inclindo pré-marcação para validação da fiscalização.	vg	1
12	1.10	Aluguer de vedação em paineis bekaert em zona de Quiosque, com duração máxima de 4 meses.	vg	1