

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Condições gerais e trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Implementação de todas as medidas de segurança necessárias para execução da obra, de acordo com Decreto- Lei 273/03 de 29 de Outubro e especificações técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
	2	EDIFÍCIO- comprimento 45mt, largura de 24mt, pé direito 7,50m cota máxima e afastamento entre porticos variável. Execução de armazem, incluindo fornecimento, transporte e aplicação dos materiais descritos, bem como todos os trabalhos inerentes à boa execução. Materiais Laminados a quente- Aço S275JR; Enformados a frio- Aço S235JR; Paineis sandwich- PIR B-S 2d0 25/10 micron; Chapas perfiladas - 0,50mm-25/10 micron; Varões roscados -classe 4.6; Acessórios de fixação-classe 8.8(EN15048)		
	2.1	Revestimento		
	2.1.1	Fornecimento e montagem de revestimento em painel sandwich de fachada micronevrada em polisicianurato (PIR) pre lacado a branco com 40mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em madres galvanizadas fias aos pilares existentes e todos os meios necessários ao seu perfeito acabamento.		
4	2.1.1.1	Empena frontal com grelhas de ventilação com 750mm de altura, incluindo remates de acabamento	m2	145
5	2.1.1.2	Empena tardoz com grelhas de ventilação com 750mm de altura, incluindo remates de acabamento	m2	145
6	2.1.1.3	Lateral frontal com policarbonato do tipo termoclick ou equivalente, de 1,30mt de altura, a partir da cota+3500mm, incluindo remates de acabamento e remates de portão	m2	184,5
7	2.1.1.4	Lateral dos balneários com policarbonato tipo termoclick ou equivalente, de 1,30mt de altura, a partir da cota+3500mm, incluindo remates de acabamento e remates de portão.	m2	184,5
	3	Portão		
8	3.1	Fornecimento e aplicação d eportão com 2folhas em estrutura tubular revestida a painel sandwich identico a fachada com altura de 4500mm e largura de 5000mm.	UN	1
	4	Portas		
9	4.1	Fornecimento e aplicação de porta corta fogo de 1 folha, com barra anti-panico(900x2050) e respetivos remates	UN	1
10	4.2	Fornecimento e aplicação de porta corta fogo de 2 folhas, com barra anti-panico(2000x2050) e respetivos remates	UN	2
	5	Alvenarias		
11	5.1	Fornecimento e aplicação de blocos de cimento de dimensão 20x20x50cm, nas paredes das empenas de topo, com um só pano, assentes a argamassa ao traço 3/1, incluindo a aplicação de varas de aço do tipo A400NR de diametro 6mm, colocado de tres em tres fiadas em todo o comprimento do vão e juntas de esferovite com 1 cm de espessura nos topos dos panos que ligam aos pilares metalicos.	m2	168
12	5.2	Fornecimento e construção de paredes duplas, nas laterais, constituídas por um pano interior de blocos de cimentode dimensão 15x20x50cm, um pano exterior de dimensão 10x20x50cm e uma camada de isolamento termico do tipo wallmate ou equivalente com 50mm de espessura entre os dois panos d eparede, assentes a argamassa ao traço 3/1, incluindo a aplicação de varas de aço do tipo A400NR de diametro 6mm, colocado de tres em tres fiadas em todo o comprimento do vão e juntas de esferovite com 1 cm de espessura nos topos dos panos que ligam aos pilares metalicos.	m2	222
	6	Rebocos		
13	6.1	Fornecimento e aplicação de argamassa de reboco hidrofogo, em ambos os lados da parede e topo superior, com acabamento a areado, pronto a pintar	m2	965