

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAMPO DE FUTSAL		
	1.1	Drenagem		
1	1.1.1	Fornecimento e colocação de canaleta com grelha de 150mm de diâmetro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m	2,1
	1.2	Relva Sintética 40mm		
2	1.2.1	Fornecimento e colocação de relva sintética "FLEXBLADE" Holandesa monofilamentar com nervura central, com 40mm de altura, 330mm de espessura e 1,3mm de largura, 12000Dtex, incluindo fornecimento e aplicação de cargas de areia de sílica e granulado de borracha (SBR), com recurso a equipamento capaz de proceder ao doseamento automático das mesmas, de modo a garantir uniformidades das performances do relvado em toda a superfície.	m2	1098,55
	1.3	Marcas desportivas		
3	1.3.1	Marcação desportiva de campo de futebol (branco) por meio de inserção de linhas.	UN	1
	1.4	Iluminação		
4	1.4.1	Desmontagem e recolocação de armário de distribuição.	vg	1
5	1.4.2	Desmontagem e recolocação das torres de iluminação, incluindo a fundação e substituição de cabo se necessário.	UN	4
6	1.4.3	Fornecimento e colocação de lâmpada 1000W iodeto metálico 4000K, incluindo reatância 1000 W, ignitor 1000 W e condensador para 1000 W.	UN	8
	1.5	Rega		
7	1.5.1	Desmontagem e recolocação do programador de rega, incluindo emenda de tubagem.	UN	1
	2	CAMPO DE TÊNIS		
	2.1	Relva Sintética		
8	2.1.1	Fornecimento e colocação de relva sintética certificada multidesportiva Holandesa de 20mm "LSR 20/22" em polietileno (baixa abrasividade), com 23.100 pontos por m2 e 8800 Dtex, com testes realizados no laboratório desportivo ISASPORT e certificada pela Federação Internacional de Tênis (I.T.F.) com categoria 3 (semi-rápido), incluindo a colocação de cargas de areia 100% sílica por meio mecânico à razão recomendada pelo fabricante (+ - 21 Kg/m2).	m2	748,37
	2.2	Marcas desportivas		
9	2.2.1	Marcação desportiva de campo de ténis (branco) por meio de inserção de linhas.	UN	1
	3	RECONDICIONAMENTO DOS TANQUES DAS PISCINAS DE ADULTOS E CRIANÇAS EM POLIESTER REFORÇADO A FIBRA DE VIDRO		
	3.1	Piscina crianças		
10	3.1.1	Remoção do isolamento existente, incluindo a substituição de tubagens e saídas de água no fundo do tanque.	m2	36
11	3.1.2	Impermeabilização do tanque com manta fibra de vidro 300 gr/m2 e 400 gr/m2, incluindo pintura de regularização e pintura final de cor RAL a definir em obra.	m2	36
	3.2	Piscina adultos		
12	3.2.1	Impermeabilização do tanque com manta fibra de vidro 300 gr/m2 e 350 gr/m2, tecido de roving 400 gr/m2, incluindo pintura de regularização e pintura final de cor RAL a definir em obra, incluindo ancoragem com bucha das áreas descoladas no fundo do tanque e prévia rebarbação de toda a superfície.	m2	309
13	3.2.2	Remoção de gradeamento existente e colocação no estaleiro da Câmara Municipal de São João da Pesqueira.	m	1,5
14	3.2.3	Colocação de grade no cais de acordo com o existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios a uma correta execução dos trabalhos.	m	3
15	3.2.4	Desmontagem e recolocação de chuveiros, incluindo célula fotoelétrica detetora de movimento à entrada e ligação da rede de abastecimento de água.	UN	2
16	3.2.5	Execução de base de chuveiro em pedra natural com textura antiderrapante da Fabistone ou equivalente, incluindo a remoção do pavimento existente, ligações à rede de drenagem de águas residuais e todos os trabalhos necessários a uma correta execução.	m2	11,25
	4	DIVERSOS		
17	4.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1

18	4.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 47/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
19	4.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei N. 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1