



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento do plano de segurança e saúde, bem como de todos os trabalhos de implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela Legislação em vigor.	vg	1
	2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		
3	2.1	Remoção de troços de tubagem existentes no desvão ventilado, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos, e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.	vg	1
4	2.2	Fornecimento e execução de ligação da nova rede à rede existente, incluindo tubagem, e todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu bom acabamento, de acordo com as CTE e PD.	UN	7
5	2.3	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC-U em desvão ventilado, incluindo abertura/tapamento de valas/roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento de acordo com as CTE e PD. (DN125 - 25,50m / DN110 - 38,00m / DN90 - 34,00m / DN75 - 17,50m / DN50 - 59,00m / DN32 - 3,00m)	m	177
6	2.4	Fornecimento e instalação no desvão ventilado de caixa de reunião sifonada em PCV-U, incluindo abertura/tapamento de valas/roços, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento de acordo com as CTE e PD.	UN	16
7	2.5	Saneamento do topo de caixas de visita exteriores existentes para receção e instalação de tampas e aros em FFD, incluindo remoção e transporte de tampas de betão existentes, remoção do betão degradado e dessolidarizado do suporte, tratamento anticorrosivo de armaduras do tipo "Sikatop Armatec 110 EpoCem", ou equivalente, argamassa de reparação estrutural do tipo "Sika MonoTop 442 Multiflow", ou equivalente, inibidor de corrosão do tipo "SikaFerrogard 903 Plus", ou equivalente, de acordo com as CTE e PD.	UN	7
8	2.6	Fornecimento e instalação de tampas e aros em FFD de classe B125 em caixas de visita exteriores existentes, incluindo selagem com cordão de silicone, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu funcionamento, de acordo com as CTE e PD.	UN	7
	3	DIVERSOS		
9	3.1	Execução de Telas Finais da rede de drenagem de águas residuais, incluindo entrega de todos os manuais de intruções dos equipamentos em papel e em suporte informático.	vg	1
10	3.2	Limpeza final da obra.	vg	1