

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS A EXECUTAR		
1	1.1	Limpeza e desmatção da zona de colocação da vedação, no essencial à execução dos trabalhos de fornecimento e aplicação da vedação.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e aplicação de rede malha solta plastificada Malha 60, Arame 1,8/2,8mm, com altura de 1,50m, na cor verde, devidamente esticada e aplicada junto ao chão, incluindo esticadores e todos os materiais necessários à boa execução do trabalho.	ml	550
3	1.3	Fornecimento e aplicação de prumos metálicos galvanizados, pintados à cor verde em perfil tubular de 1 1/4" e 2mm de espessura, para fixação da rede, espaçados de 2,5m, com 2m de altura (considerando 0,5m para fixação) devidamente chumbados no pavimento (inclui abertura de caboucos e fixação dos prumos com argamassa). Os prumos deverão ser tamponados na extremidade superior.	UN	220
4	1.4	Fornecimento e colocação de portões de duas folhas, de rede igual à rede de vedação e executados com estrutura em perfil tubular igual ao dos prumos de vedação, com largura de 3,0m e altura de 1,50m. Inclui o fornecimento e colocação da estrutura de fixação dos portões. Os portões devem incluir fechaduras com chave mestra.	UN	4
5	1.5	Fornecimento e colocação de portas de uma folha, de rede igual à rede de vedação e executados com estrutura em perfil tubular igual ao dos prumos de vedação, com largura de 0,9m e altura de 1,50m. Inclui o fornecimento e colocação da estrutura de fixação das portas. As fechaduras devem abrir com a mesma chave dos portões.	UN	2