

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Cap. II - Demolições		
3	2.1	Saneamentos em pavimentos existentes, com média de altura de 0,80m, em zonas degradadas, incluindo corte com disco apropriado, escavação, remoção de terras, aterro com solos selecionados na constituição do leito do pavimento(0,50m de altura), camada de tout-venant de 1.ª qualidade, com 0,24 m. de espessura, rega, compactação, transporte dos produtos sobranes para local próprio tendo em conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de março, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.	m2	8877
	3	Cap. III - Pavimentação		
4	3.1	Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de 1,0 kg/m2.	m2	8877
5	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,06m de espessura mínima.	m2	8877
	4	Cap. III- Sinalização		
	4.1	Execução de marcas rodoviárias longitudinais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:		
	4.1.1	Eixo		
6	4.1.1.1	Linha branca contínua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12)	ml	2550
7	4.1.1.2	Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espço 5/2 m	ml	1350
8	4.1.1.3	Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espço 4/10 m	ml	1350
9	4.1.1.4	Linha branca adjacente a uma linha contínua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espço 1/1 m	ml	800
	4.1.2	Guia		
10	4.1.2.2	Linha branca contínua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12)	ml	9500
11	4.1.2.3	Linha branca descontínua de guiamento, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espço 1,5/2 m	ml	1000
	4.1.3	Estacionamentos		
12	4.1.3.1	Linha branca contínua, com 0,10 m de largura (LBC 0,10)	ml	300
	4.2	Execução de marcas rodoviárias transversais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:		
13	4.2.1	Passagem para peões	m2	230
14	4.2.2	Linhas de paragem, bandas e outras	m2	40
15	4.2.3	Raias oblíquas	m2	40
16	4.2.4	Stop	UN	2
	5	Cap. V- RCD		
17	5.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (PGRCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	vg	1