

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DRENAGEM		
1	1.1	Execução de aquedutos em tubo corrugado SN8 de $\varnothing$ 0,315m, incluindo abertura e tapamento de vala, movimentos de terras, envolvimento em betão e todos os trabalhos.	m	18
2	1.2	Execução de geodrenos, incluindo abertura e fecho de vala, com tubo de 110mm, envolvido em brita.	m	30
3	1.3	Execução de valetas em betão simples C16/20, incluindo abertura em terreno de natureza variada, assentes sobre almofada de areia com 0,08m de espessura, incluindo fundação em tout-venant necessário, movimentos de terras e todos os trabalhos, com 0,60m de largura.	m	10
	2	PAVIMENTAÇÃO		
4	2.1	Limpeza geral da plataforma incluindo valetas e taludes, rega com água e regularização.	m2	3236
5	2.2	Camada de regularização de binder, incluindo rega de impregnação.	TON	90
6	2.3	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,20m depois da compactação.	m2	30
7	2.4	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	3236
8	2.5	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	3236
	3	SINALIZAÇÃO		
9	3.1	Pintura horizontal manual com tinta com espessura 2mm e reflectora de acordo com os regulamentos: Marca orientadora de sentido de trânsito M15 com 5,0m.	UN	8
	4	DIVERSOS		
10	4.1	Reposicionamento de tampas de caixas existentes na plataforma com diâmetro 600mm.	UN	10
11	4.2	Reposicionamento de tampas de caixas existentes na plataforma rectangulares 40x70cm.	UN	6
12	4.3	Telas finais, incluindo levantamento topográfico das áreas pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo Município (ETRS89 PT-TM06), assim como todos os outros trabalhos executados. Fornecimento em papel e formato digital DWG.	UN	1
13	4.4	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1