

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Movimentação de terras		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos provenientes da escavação e todos os trabalhos inerentes.	m3	160
	2	Construção de catacumbas		
2	2.1	Execução de fundações em betão ciclópico conforme peças desenhadas, incluindo acabamento com massame armado, regularização na zona da soleira e demais superfícies visíveis, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	m3	220
	2.2	Construção de edifício de, incluindo fornecimento e montagem/execução de 1) Módulos de catacumbas em betão armado pré-fabricado; 2) Molduras pré-fabricadas para remate de juntas frontais; 3) Paredes laterais em betão armado (à vista), com 0,15m de espessura e paredes de enchimento constituídas por blocos de betão pré-fabricados com 0,50x0,20x0,10m assentes com argamassa de cimento e areia, película pitonada entre paredes; 4) Vigas de travamento em betão armado (à vista) com secção 0,20x0,40 e 0,20x0,50; 5) Laje em betão armado com 0,12m de espessura; 6) Betonilha de regularização sobre fundação, para assentamento dos módulos; 7) Betonilha com pendente incorporada, na cobertura do edifício; 8) Sistema de impermeabilização da cobertura, conforme peças desenhadas, 9) Drenagem constituída por 2 tubos de queda em PVC diam.110mm; 10) Pintura do edifício a duas de mãos de tinta 100% acrílica de cor branca sobre o respetivo primário, todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas		
3	2.2.1	Edifício com 16x4 catacumbas (2 frentes)	UN	2
4	2.2.2	Edifício com 12x4 catacumbas (2 frentes)	UN	2
	3	Arranjos exteriores		
5	3.1	Levantamento de lancil em pedra existente, incluindo acondicionamento do mesmo em paletes para posterior reposição ou depósito no cemitério, considerando todos os trabalhos inerentes.	ml	120
6	3.2	Reposição de lancil previamente levantado, incluindo movimentação de terras para abertura de fundação, remoção de terras resultantes para vazadouro autorizado, execução de fundações em betão, execução de cortes e remates, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes	ml	15
7	3.3	Fornecimento e aplicação de pavet, idêntico ao existente (tipo I) incluindo abertura de caixa, remoção de produtos resultantes para vazadouro autorizado, camada de 0,10m de espessura de agregado britado de granulometria extensa, compactado, camada de assentamento constituída por argamassa seca de pó de pedra e cimento, calque e recalque, rejuntamento, remates, todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	130
8	3.4	Levantamento e reposição de pavet existente, para retificação de depressões nos caminhos envolventes à zona de intervenção, incluindo abertura de caixa, remoção de produtos resultantes para vazadouro autorizado, camada de 0,10m de espessura de agregado britado de granulometria extensa, compactado, camada de assentamento constituída por argamassa seca de pó de pedra e cimento, calque e recalque, rejuntamento, remates, todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	50
9	3.5	Remoção e desenraizamento de árvores existentes no local de implantação da obra, incluindo a regularização do terreno, transporte e depósito em vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos inerentes.	UN	2