

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ACESSÓRIOS E DE SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra, acessos/desvios provisórios, proteção de pessoas e bens, implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos e, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos independentemente da duração da obra.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e a coordenação de segurança durante a obra por entidade externa ao empreiteiro e a aprovar pelo dono de obra, de acordo com as medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Tudo executado no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor .	vg	1
	2	Massas asfálticas a frio		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de massas asfálticas a frio, em zonas de degradação e abatimentos no pavimento, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	10000
4	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica à taxa de 1,2Kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	10000
	3	Revestimento superficial		
5	3.1	Execução de revestimento superficial executado com uma camada de agregados minerais em granito, de granulometria 2/4mm (Brita 0,5 ou bago de arroz lavado), acrescido de uma camada para acabamento final em areia média lavada (0/4mm), assentes sobre emulsão catiónica de rotura rápida ECR-3, devidamente compactado.	m2	43800
	4	BERMAS E VALETAS		
6	4.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de valeta em terra, com remoção dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento	ml	9200
7	4.2	Fornecimento de material e mão de obra necessário para regularização/ enchimento com saibro de bermas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	ml	9200