

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, vias internas de circulação, instalações para pessoal, administrativas e fiscalização, apoio técnico especializado, apoio topográfico, desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em fase de obra e sua implementação incluindo a recuperação das áreas afectadas e entrega de telas finais.	vg	1
	2	OBRAS DE ARTE		
2	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e abertura de fundações para muros e guardas de segurança, incluindo carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito. (Nota: Um eventual empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição).	m3	200
3	2.2	Execução de aterro compactado no tardo do muro de contenção e guardas de segurança, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.	m3	60
4	2.3	Betão ciclópico de classe C25/30 ou equivalente em muros de contenção e guardas de segurança, utilizando 60% de betão simples de dosagem de 250kg de cimento por m3 de betão e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensão máxima de 50cm, assentes à distância entre faces nunca superior a 5cm, incluindo cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m3	200
5	2.4	Fornecimento e aplicação de pedra em guarda de estrada, incluindo escolha e picagem das peças de maior dimensão, aplicação de argamassa, execução de grampos metálicos entre as peças de base e o muro existente, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução	m3	7
	3	PAVIMENTAÇÃO		
6	3.1	Fresagem do pavimento betuminoso, com 0,06m de espessura média incluindo transporte para vazadouro e eventual indemnização por depósito, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	210
7	3.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0,7Kg/m2.	m2	11040
8	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste superficial em tapete de betão betuminoso com 0,06m de espessura, incluindo pré-regularização para acerto de cotas existentes.	m2	11040
9	3.4	Levantamento e recolocação de grelhas de acessos às habitações e de travessias de água existentes, incluindo regularização de caleira e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.	ml	60
10	3.5	Execução de levantamento de tampas de caixas de visita existentes de rede de esgotos, sarjetas, atravessamentos de rede pluvial (grelhas), abastecimento de água potável e electricidade ou de telecomunicações na área a intervir, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.	UN	50
11	3.6	Levantamento e reposição de pavimento existente, em paralelepípedo de basalto, incluindo reposição de base para acerto de cotas, e todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento.	m2	15
	4	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
12	4.1	Picagem, regularização e reparação de valeta existente, com 0,50m de largura, assente sobre camada de areia, incluindo carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito de materiais sobantes e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (Nota: Um eventual empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição).	ml	25
13	4.2	Fornecimento e execução de caleiras em betão simples, incluindo grelhas e aro em aço fundido D400, com 0,20m de largura, abertura de vala, compactação e regularização de fundo de caixa, confragem e descofragem, incluindo carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito de materiais sobantes e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (Nota: Um eventual empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição).	ml	25



Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Procedimento 15/2020

14	4.3	Execução de rede de drenagem de águas pluviais, com recurso a tubagem em PP corrugado com diâmetro de 200mm da classe SN8 amacissado, incluindo escavação para abertura de vala, regularização do fundo da vala, almofada de assentamento com recurso a pó de pedra e incluindo carga, transporte, descarga em vazadouro, espalhamento e indemnização por depósito de materiais sobrantes e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (Nota: Um eventual empolamento, deverá ser contemplado no preço unitário apresentado, tendo em conta que o mesmo não será contabilizado na medição).	ml	35
----	-----	--	----	----