

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.0	Construção de Edifícios de Gavetões e de Ossários - Cemitério Municipal da Lourinhã		
	0.0	Capítulo 0 - Notas		
	0.0	Nas presentes medições foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo LNEC. As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais e a execução de todos os trabalhos, bem como a mão de obra, equipamentos e todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos necessários à sua perfeita execução. O transporte dos produtos sobranceiros a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatário. O clausulado deverá ser complementado com as descrições das CTE, em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado. Em todo o omissis respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicáveis, em caso de dúvida deverão ser contactados os projetistas. As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo "ou equivalente" e "ou tipo", podendo ser substituídas por equivalentes.		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Nos termos do Artigo 350.º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.º 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.º 33/88 de 12 de Setembro e Decreto-Lei N.º 273/2003 de 29 de Outubro. Este capítulo compreende a montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Nomeadamente: 1) Instalações provisórias do estaleiro; Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro; Execução de vias de acesso, caminhos de circulação, vedações e protecções. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;	vg	1
	2	Procedimentos de Segurança		
2	2.1	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Fichas de segurança, quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos, montagem de equipamentos e serviços; tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização.	vg	1
	3	Edifício de Gavetões		
3	3.1	Fornecimento e execução de um edifício para 27 gavetões (9x3) com revestimento frontal em granito cinza pinhel, incluindo execução de fundação, drenagem do edifício, colocação dos gavetões pré-fabricados, execução de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e reboco, rede de ventilação, rede de lixiviados, laje de cobertura, revestimentos exteriores, impermeabilizações, assentamento de forras em granito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários para um perfeito acabamento.	m3	56,59
	4	Edifício de Ossários		
4	4.1	Fornecimento e execução de um edifício para 40 ossários (10x4) com revestimento frontal em granito cinza pinhel, incluindo execução de fundação, colocação dos ossários pré-fabricados, execução de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e reboco, laje de cobertura, revestimentos exteriores, impermeabilizações, assentamento de forras em granito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários para um perfeito acabamento.	m3	18,52