

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Tratamento da estrutura de madeira do equipamento \Construção Ref.ª 9007\, incluindo a colocação de placa identificativa, bem como todos os trabalhos e acessórios para o seu correto tratamento e funcionamento.	vg	1
2	2	Tratamento da estrutura de madeira do equipamento \Baloço Ref.ª 3216-P\, incluindo a colocação de placa identificativa, bem como todos os trabalhos e acessórios para o seu correto tratamento e funcionamento.	vg	1
3	3	Reparação da vedação e portão, incluindo colocação de batete e painel em HPL, bem como todos os trabalhos e acessórios para o seu correto funcionamento.	vg	1
4	4	Reparação de mola \XOM 5, incluindo a colocação de placa identificativa, bem como todos os trabalhos e acessórios para o seu correto tratamento e funcionamento.	vg	1
5	5	Remoção de pavimento existente em parque infantil composto por duas plataformas, em placas SBR de 43mm de espessura, incluindo limpeza de base, carga, transporte e descarga em aterro autorizado, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta remoção	m2	135
6	6	Fornecimento e aplicação de pavimento in situ em SBR, a aplicar em parque infantil na cor azul/verde e com espessura necessária para garantir a altura máxima de queda de 1,40m e o escoamento das águas, bem como todos os trabalhos inerentes à sua correta aplicação	m2	95
7	7	Fornecimento e aplicação de pavimento in situ em SBR, a aplicar em parque infantil na cor azul/verde e com espessura necessária para garantir a altura máxima de queda de 1,20m e o escoamento das águas, bem como todos os trabalhos inerentes à sua correta aplicação	m2	40
8	8	Fornecimento e aplicação de painel informativo em alumínio do tipo JR54, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos inerentes à sua correta aplicação.	UN	1