

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	DRENAGEM		
	3.1	Execução de órgãos de drenagem longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, e condução a vazadouro dos produtos sobranes.		
3	3.1.1	Valetas de plataforma, em betão com secção triangular (0,60x0,20x0,10m), incluindo movimento de terras, base com 0,15m de tout-venant após compactação e todos os trabalhos complementares, de acordo com pormenor.	ml	1702
4	3.1.2	Execução de passagens hidráulicas/serventias, incluindo todos os trabalhos necessários, revestidas/envolvidas a betão, em tubo corrugado de parede dupla em polipropileno de diâmetro 200 mm, de acordo com pormenor.	ml	32
	4	PAVIMENTAÇÃO		
5	4.1	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa, para receber novo pavimento, conforme os desenhos, incluindo transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.	m2	2250
6	4.2	Fornecimento e colocação de uma camada constituída de 0,15mts em material britado de granulometria extensa, compactada com rega na compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessários à boa execução da empreitada.	m2	2250
7	4.3	Camada para regularização e reperfilamento de pavimento existente, com 0,06m de espessura, após compactação, satisfazendo ao estipulado no C.E., incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem.	TON	150
8	4.4	Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação, rega de impregnação, colagem e cura com 0,06m de espessura, após compactação.	m2	10130
	5	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
	5.1	Marcas Longitudinais:		
	5.1.1	Marcas Rodoviárias, incluindo Pré-Marcação:		
9	5.1.1.1	M1 - Linha branca contínua (LBC), com 0,12mts de largura.	ml	3000