"COVID 19 INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA 1 : ADAPTAÇÕES DE INSTALAÇÕES DE SAÚDE"

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memória descritiva aos trabalhos a executar em diversas Unidades de Saúde da RAM. Esta empreitada será subdividida em dois lotes. Lote 1 diz respeito às intervenções nos Hospitais e o Lote 2 às intervenções nos Centros de Saúde da RAM.

LOTE 1 - ADAPTAÇÕES DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, será necessário proceder ao alargamento do passeio existente em frente à consulta externa, por forma a que toda a zona onde serão colocadas tendas para a passagem de viaturas fique sem desníveis.
Ainda nessa zona, será necessário colocar uma chapa metálica sobre as tampas da caleira técnica em frente a consulta externa (zona das tendas militares) para permitir a passagem de viaturas.

No bloco de ambulatório tem de ser executados dois resguardos com as dimensões 0.90X2,00 nas bases de duche, pois esta zona é exclusiva para atendimento ao COVID-19.

Na Laboratório onde são executadas as análises do COVID-1, será necessário executar dois compartimentos em alumínio com vidro na parte superior.

No Hospital de dia da Hemato-Oncologia terá de ser colocado uma barreira de separação de vidro/acrílico na zona de atendimento.

LOTE 2 - ADAPTAÇÕES DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE

No Centro de Saúde do Bom Jesus será necessário fazer separações em vidro na zona de atendimento da Urgência do Centro. Estas separações têm as seguintes dimensões: 2,71x0.885 e 1,20x0,885.

Na zona de atendimento da triagem da urgência do Centro de Saúde de Machico tem de ser executada uma divisão de vidro/acrílico.

Ainda neste centro terão de ser realizadas protecções laterais de resguardo em alumínio com vidro na zona de atendimento da triagem da urgência, serão duas unidades com 3,75m por 2,90m.

Na zona de atendimento da consulta do Centro de Saúde de Machico, terão de ser feitas quatro separações em vidro/acrílico com as dimensões de 0,90x0.91m

Ainda neste Centro e por forma a delimitar a zona de isolamento do COVID-19 será necessário colocar uma porta de correr/abrir para este espaço.

No Centro de Saúde da Ribeira Brava serão executadas umas proteções laterais, em caixilharia de alumínio com vidro, por forma a resguardar toda a zona de atendimento e triagem da urgência.