Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Lote 1 - ADAPTAÇÕES DE INFRAESTRUTURAS HOSPITALARES

Preço base: 27.000,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Lote 1	**Lote 1 - Adaptações de Infraestruturas Hospitalares**		
	0	**Hospital Dr. Nélio Mendonça**		
	1	**Alargamento do passeio em frente das consultas externas para passagem de viaturas:**		
1	1.1	Trabalhos de limpeza, escavação e regularização de pavimento para posterior betonagem	vg	1
2	1.2	Fornecimento e aplicação de laje de pavimento térreo (Esp. Aprox. = 0,35 m) em betão bombado C30/37-XC2(P)-Cl 0,20-Dmáx22 - ligeiramente armado com aço A500NR.	m2	102,48
3	1.3	Fornecimento e colocação de chapas em ferro com 0,75 m de largura e espessura 4 mm na caleira existentes incluindo soldaduras e todos os trabalhos necessários à boa execução.	m	42
4	2	Fornecimento e colocação de dois resguardos em painel fenólico nas bases de duche no bloco de ambulatório, zona adaptada para bloco exclusivo COVID - 19, com dimensões de 2,0mx0,90 m.	UN	2
	3	**Fornecimento e colocação de estrutura de vidro e alumínio no hospital de dia da hemato oncologia:**		
5	3.1	1,20 m x 1,00 m	UN	1
6	3.2	0,50 m x 1,20 m	UN	1
7	3.3	1,30 m x 1,20 m	UN	1
8	4	Fornecimento e colocação de base de duche de 0,80x0,80m para a medicina nuclear zona de contingência da COVID-19	UN	1
9	5	Trabalhos de adaptação no edifício microondas para receber equipamentos/ mobiliário incluindo o transporte dos mesmos.	UN	1
10	6	Execução e montagem de 3 paredes para confinamento do espaço onde são feitas as análises do COVID - 19 em vidro laminado 44.1 incolor e chapa de aluminio com 9 m x 3 m;	UN	1
11	7	Execução de guichet em guilhotina	UN	1
12	8	Trabalhos vários de apoio de construção civil nas alterações a realizar nas consultas externas	vg	1

Lote 2 - ADAPTAÇÕES DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE

Preço base: 20.000,00

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Lote 2	**Lote 2 - Adaptações de Outras Infraestruturas de Saúde**		
	2A	**Trabalhos no Centro de Saúde do Bom Jesus**		
1	1	Trabalhos de apoio nas alterações para instalação da urgência.	vg	1
	2	**Colocação de vidro na zona de atendimento da urgência**		
2	2.1	Com 2,70m x 0,885m	UN	1
3	2.2	Com 1,20m x 0,885m	UN	1
	2B	**Centro de Saúde de Machico**		
4	1	Fornecimento e instalação de protecções laterais de resguardo em alumínio com vidro laminado 55.1 incolor na zona de atendimento da triagem da urgência com 3,75m x 3,00m	UN	2
5	2	Colocação de acrílico na zona de atendimento da triagem da urgência com 0,47m x 0,41m.	UN	1
6	3	Fornecimento e colocação de acrílico na zona de atendimento da consulta externa com 0,92m x 0,90m.	UN	4

7	4	Fornecimento e colocação de porta de batente, na zona de isolamento do COVID - 19	UN	1
8	5	Trabalhos de apoio de construção civil.	vg	1
	2C	**Centro de Saúde da Ribeira Brava**		
	1	**Fornecimento e instalação de protecções laterais de resguardo em alumínio com vidro na zona de atendimento da triagem da urgência com:**		
9	1.1	0,99m x 1,20m	UN	1
10	1.2	2,50m x 1,20m	UN	1
11	1.3	4,00m x 1,20m	UN	1
12	2	Trabalhos de apoio de construção civil.	vg	1