

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo o definido em regulamentação em vigor, incluindo execução do plano de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos.	UN	1
	2	TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		
2	2.1	Escarificação de toda a área de betuminoso, com carga, transporte, descarga a vazadouro de material sobranante, respeitando o Plano de Gestão de Resíduos	m2	210
3	2.2	Remoção de lancis existentes em separação de arruamento, estacionamento e passeios, demarcados como elementos a demolir, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro de dono de obra.	m	76,5
	3	PAVIMENTAÇÕES		
4	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa ("Tout venant") num total de 0,10m após recalque, regada e bem compactada; incluindo o transporte.	m2	230
	3.2	Execução de revestimento a pavê quadrado tipo Artebel, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com definido, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta em traço seco de areia e cimento, incluindo execução de moldes de motivos existentes e sua implementação no novo revestimento.		
5	3.2.1	Em zona de estacionamento automóvel, com peças em cor preta, com todos os pertences para ficar pronta a funcionar	m2	54,5
6	3.2.2	Em zona de acesso automóvel, com peças em cor preta, execução de betonilha armada em toda a área, com colocação de rede malha sol CQ30 em armadura de distribuição, respeitando cotas definidas para receber acabamentos finais considerados, com todos os pertences para ficar pronta a funcionar	m2	25
7	3.2.3	Em zona pedonal, com peças em cor cinza, com todos os pertences para ficar pronta a funcionar	m2	140,95
8	3.3	Execução de revestimento a lajeta de betão pré-fabricado 60x40 cm, tipo AMOP, ou equivalente, em cor natural, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com o definido, assente sobre argamassa de cimento, incluindo respectiva abertura de caixa, respeitando cotas e pendentes de projeto.	m2	4,8
	3.4	Execução de delimitação de arruamento e zona de estacionamento, com colocação de lancis em betão demarcados em projeto com todos os pertences.		
9	3.4.1	Em lancis de L15 facetado, pronto a funcionar	m	54
10	3.4.2	Em lancis de L15 normal, pronto a funcionar	m	40
11	3.4.3	Em lancis de L8 facetado, pronto a funcionar	m	27
	4	EQUIPAMENTOS		
12	4.1	Fornecimento e colocação de equipamento urbano, em elementos de estacionamento de bicicletas, com fixações e demais trabalhos para ficarem prontos a funcionar	UN	3
13	4.2	Fornecimento e aplicação de papelreira, modelo tipo Point da Larus, com fixações e demais trabalhos para ficarem prontos a funcionar	UN	1
	5	SINALIZAÇÃO - REDE VIÁRIA		
14	5.1	Marcas rodoviárias em marcações de barras com 0,5m de espesura em passeadeira, com tinta apropriadas, respeitando as diretrizes para este tipo de trabalho.	m2	24
	6	ZONAS VERDES		
	6.1	Fornecimento de arbustos, incluindo terra vegetal, fertilização localizada e todos os trabalhos necessários:		
15	6.1.1	Ch - Cotoneaster horizontalis - diâmetro: 30cm	UN	247
16	6.1.2	Jh - Juniperus horizontalis - diâmetro: 30cm	UN	431
17	6.2	Mobilização do terreno e espalhamento de camada de terra vegetal na zona de plantação de arbustos, ancinhagem orgânica e nivelamento definitivo.	m2	192
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
18	1.1	Montagem e manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo o definido em regulamentação em vigor, incluindo execução do plano de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos.	UN	1
	2	TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		

19	2.1	Escarificação de toda a área de betuminoso, com carga, transporte, descarga a vazadouro de material sobranter, respeitando o Plano de Gestão de Resíduos	m2	210
20	2.2	Remoção de lancis existentes em separação de arruamento, estacionamento e passeios, demarcados como elementos a demolir, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro de dono de obra.	m	76,5
3	PAVIMENTAÇÕES			
21	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa ("Tout venant") num total de 0,10m após recalque, regada e bem compactada; incluindo o transporte.	m2	230
	3.2	Execução de revestimento a pavê quadrado tipo Artebel, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com definido, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta em traço seco de areia e cimento, incluindo execução de moldes de motivos existentes e sua implementação no novo revestimento.		
22	3.2.1	Em zona de estacionamento automóvel, com peças em cor preta, com todos os pertences para ficar pronta a funcionar	m2	54,5
23	3.2.2	Em zona de acesso automóvel, com peças em cor preta, execução de betonilha armada em toda a área, com colocação de rede malha sol CQ30 em armadura de distribuição, respeitando cotas definidas para receber acabamentos finais considerados, com todos os pertences para ficar pronta a funcionar	m2	25
24	3.2.3	Em zona pedonal, com peças em cor cinza, com todos os pertences para ficar pronta a funcionar	m2	140,95
25	3.3	Execução de revestimento a lajeta de betão pré-fabricado 60x40 cm, tipo AMOP, ou equivalente, em cor natural, com preparação prévia de bases de assentamento de acordo com o definido, assente sobre argamassa de cimento, incluindo respectiva abertura de caixa, respeitando cotas e pendentes de projeto.	m2	4,8
	3.4	Execução de delimitação de arruamento e zona de estacionamento, com colocação de lancis em betão demarcados em projeto com todos os pertences.		
26	3.4.1	Em lancis de L15 facetado, pronto a funcionar	m	54
27	3.4.2	Em lancis de L15 normal, pronto a funcionar	m	40
28	3.4.3	Em lancis de L8 facetado, pronto a funcionar	m	27
4	EQUIPAMENTOS			
29	4.1	Fornecimento e colocação de equipamento urbano, em elementos de estacionamento de bicicletas, com fixações e demais trabalhos para ficarem prontos a funcionar	UN	3
30	4.2	Fornecimento e aplicação de papelaria, modelo tipo Point da Larus, com fixações e demais trabalhos para ficarem prontos a funcionar	UN	1
5	SINALIZAÇÃO - REDE VIÁRIA			
31	5.1	Marcas rodoviárias em marcações de barras com 0,5m de espesura em passadeira, com tinta apropriadas, respeitando as diretrizes para este tipo de trabalho.	m2	24
6	ZONAS VERDES			
	6.1	Fornecimento de arbustos, incluindo terra vegetal, fertilização localizada e todos os trabalhos necessários:		
32	6.1.1	Ch - Cotoneaster horizontalis - diâmetro: 30cm	UN	247
33	6.1.2	Jh - Juniperus horizontalis - diâmetro: 30cm	UN	431
34	6.2	Mobilização do terreno e espalhamento de camada de terra vegetal na zona de plantação de arbustos, ancinagem orgânica e nivelamento definitivo.	m2	192