



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Implantação e Estaleiro de Obra		
1	1.1	Montagem de todo o estaleiro necessário à execução da empreitada, incluindo demolições, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, vias de acesso, sinalização dos trabalhos, instalação de redes técnicas e equipamentos, levantamento dos serviços afectados (enterrados ou aéreos) e respectiva reposição.	vg	1
	2	Rio Antuã		
	2.1	Reperfilamento		
2	2.1.1	Limpeza terrenos do material proveniente do colapso do talude, incluindo todos os trabalhos necessário para a execução dos trabalhos	vg	1
3	2.1.2	Fornecimento e aplicação de aterro para regularização e reconstrução do talude marginal, com terra argilosa regada e compactada, de acordo com as inclinações dos perfis transversais, incluindo espalhamento do material proveniente da escavação, e todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, conforme perfil tipo.	m3	465
	3	Margem do Esteiro de Canelas		
	3.1	Reperfilamento		
4	3.1.1	Limpeza terrenos do material proveniente do colapso do talude, incluindo todos os trabalhos necessário para a execução dos trabalhos	vg	1
5	3.1.2	Fornecimento e aplicação de aterro para regularização e reconstrução do talude marginal, com terra argilosa regada e compactada, de acordo com as inclinações dos perfis transversais, incluindo espalhamento do material proveniente da escavação, e todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, conforme perfil tipo.	m3	4572