

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções adequadas, no local dos trabalhos tamponamento provisório de vãos de vãos, remoção de entulhos após a conclusão dos trabalhos e todos os trabalhos necessários.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Execução de abertura de vão para dimensões que permitam a instalação das portas dos novos elevadores, em paredes de alvenaria de tijolo com 23 cm de espessura e 1,39/1,35 x 2,25. Incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	18
5	2.2	Execução de rebaixo no local das portas para instalação dos aros para as novas portas com 1,39/1,35 x 0,16 x 0,075. Incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	18
	2.3	Demolição de maciços existentes na casa das máquinas, remates e alizamento nas paredes, no local dos maciços. Incluindo todos os trabalhos necessários.		
6	2.3.1	Com 0,44 x 0,32 x 0,54	UN	1
7	2.3.2	Com 0,29 x 0,15 x 0,28	UN	1
8	2.4	Demolição de maciços com 0,29 x 0,61 x 0,30, existentes no pavimento da caixa dos elevadores, remates e alizamento, no local dos maciços. Incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	2
9	2.5	Remoção dos aros das portas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	18
	3	CONSTRUÇÃO CIVIL		
10	3.1	Execução de remates nas vergas dos vãos, com 1,39/1,35 x 0,23. incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	18
11	3.2	Execução de novas soleiras nos vãos dos elevadores em pedra moleanos, com 1,00 x 0,07 x 0,03. Incluindo acerto, remoção dos masaicos existentes e todos os trabalhos necessários.	UN	18
	3.3	Fornecimento e montagem de parede com placas de gesso corta-fogo (12+12+48+12+12). Incluindo estrutura, bandas acústicas, bandas de dilatação, todos os acessórios e todos os trabalhos necessários.		
12	3.3.1	Com 0,18 de largura e 2,25 de altura	UN	20
13	3.3.2	Com 0,38 de largura (executado em 2 fases, 0,16 + 0,22) e 2,25 de altura	UN	8
	4	PINTURAS		
	4.1	Pintura a tinta de areia na face exterior da parede de acesso aos elevadores, nas demão necessárias a um bom acabamento, executada em 2 fases. Incluindo todos os trabalhos		
14	4.1.1	5 Pisos (do 1º andar até ao 5º andar), 3,78 m2	UN	5
15	4.1.2	2 Pisos (do piso -2 até ao piso -1), 2,45 m2	UN	2
16	4.2	Fornecimento e aplicação de pintura epoxy 7F 240-CFLOR da CIN, ou equivalente, em todas as paredes interiores, tetos e fundo da caixa dos elevadores. Incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	208,95
	5	DIVERSOS		
17	5.1	Remoção cuidada dos painéis em madeira situados nos pisos 0, 6 e 7 e reposição após abertura dos vãos, com as devidas adaptações às novas dimensões. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	3



18	5.2	Fornecimento e instalação de lona entre os dois elevadores, com fixação à rede existente e de forma a garantir a perfeita estanquidade ao pó ou qualquer outro elemento. Incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos necessários.	m2	34,5
19	5.3	Limpeza do local dos trabalhos e das respectivas serventias, incluindo o transporte dos materiais sobranes a vazadouro autorizado.	vg	1